

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji parteru, dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Kod CPV	45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Budowa	ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16, 78-200 Białogard
Biuro kosztorysowe	P.P.U.H. HORN Mariusz Januszewski

Sporządził	dr inż. Maciej R. Król
Sprawdził	dr inż. Mariusz Januszewski

Koszalin Lipiec 2019

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji parteru, dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01	1. Prace remontowe kondygnacji parteru		
		ST 01	1.1. Prace przygotowawcze		
1	KNR-W 4-01 0346/03		Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 8 i 10 1,68*3,15	m2	5,292
			razem	m2	5,292
2	KNNR-W 3 0302/02		Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich Kod CPV: 45.40.00.00 (dopłata 1,5x) Pom. 10 0,80*2,10*0,25	m3	0,420
			razem	m3	0,420
		ST 01	1.2. Prace remontowe podłogi na stropie komunikacji		
		ST 01	1.2.1. Prace rozbiórkowe		
3	KNK 7-28 0301/02		Rozbiórka posadzki z deszczulek na gwoździe Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69 Pom.8 i 10 4,06	m2	34,690
				m2	4,060
			razem	m2	38,750
4	KNNR-W 3 0515/01		Rozebranie polep stropów drewnianych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69 Pom.8 i 10 4,06	m2	34,690
				m2	4,060
			razem	m2	38,750
5	KNNR-W 3 0514/01		Rozebranie podłóg drewnianych ślepych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69 Pom.8 i 10 4,06	m2	34,690
				m2	4,060
			razem	m2	38,750
6	KNNR-W 3 0514/03		Rozebranie legarów Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69/0,60 Pom.8 i 10 4,06/0,60	m	57,817
				m	6,767
			razem	m	64,584
		ST 01	1.2.2. Wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzki		
7	KNNR 2 0604/02		Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69 Pom.8 i 10 4,06	m2	34,690
				m2	4,060
			razem	m2	38,750
8	KNNR 2 0604/02		Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69 Pom.8 i 10 4,06	m2	34,690
				m2	4,060
			razem	m2	38,750
9	KNKRB 2 0602/05		Izolacje z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69 Pom.8 i 10 4,06	m2	34,690
				m2	4,060
			razem	m2	38,750
10	KNR 19-01 0910/04		Ślepa podłoga grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69 Pom.8 i 10 4,06	m2	34,690
				m2	4,060
			razem	m2	38,750
11	KNR 19-01 0910/01		Podłoga z płyt OSB gr. 28 mm Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69 Pom.8 i 10 4,06	m2	34,690
				m2	4,060
			razem	m2	38,750
12	KNR 19-01 0910/01		Podłoga z płyt MDF gr. 25 mm Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69 Pom.8 i 10 4,06	m2	34,690
				m2	4,060
			razem	m2	38,750
13	KNKRB 2 1106/02		Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na ścianę o wysokości wywinięcia równej 10 cm Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69*1,10	m2	38,159
			razem	m2	38,159

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji parteru, dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNKRB 2 1106/07		Zgrzewanie wykładzin rulonowych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69*1,10	m2	38,159
			razem	m2	38,159
		ST 01	1.3. Prace remontowe ścian komunikacji		
		ST 01	1.3.1. Prace rozbiórkowe		
15	KNNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*3,15	m2	135,513
			razem	m2	135,513
		ST 01	1.3.2. Wykonanie nowych tynków ścian		
16	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*3,15	m2	135,513
			razem	m2	135,513
17	KNKRB 2 0802/01		Tynki zwykłe III kat. ścian i słupów wykonywane mechanicznie Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*3,15	m2	135,513
			razem	m2	135,513
		ST 01	1.3.3. Gładzie gipsowe		
18	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*3,15	m2	135,513
			razem	m2	135,513
19	KNR K-04 0305/01.1		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*3,15	m2	135,513
			razem	m2	135,513
20	KNR K-04 0305/07.1		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*3,15	m2	135,513
			razem	m2	135,513
		ST 01	1.3.4. Powłoki malarskie		
21	KNR K-09 0301/06.1		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*1,65	m2	70,983
			razem	m2	70,983
22	KNR K-09 0301/07.1		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*1,65	m2	70,983
			razem	m2	70,983
23	KNR K-09 0301/08.1		Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową - dodatek za każdą następną warstwę ponad drugą Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*1,65	m2	70,983
			razem	m2	70,983
		ST 01	1.3.5. Lamperia		
24	KNR BC-02 0605/01		Tynk mozaikowy do wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 (19,19*2+2,32*2)*1,50	m2	64,530
			razem	m2	64,530
		ST 01	1.4. Prace remontowe sufitów		
25	KNNR 7 0702/02		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 2 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
		ST 01	1.5. Wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów		
		ST 01	1.5.1. Poszerzenie i zamurowanie otworów, wykucie istniejących nadproży		
26	KNR 4-01 0354/08		Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 1 2,40*2,80	m2	2,100
			Pom. 3 1,00*2,10	m2	2,100
			Pom. 4 1,00*2,10	m2	1,680
			Pom. 5 0,80*2,10	m2	2,100
			Pom. 6 1,00*2,10	m2	2,100
			Pom. 7 1,00*2,10	m2	1,680
			Pom. 8 0,80*2,10	m2	1,680
			Pom. 10 0,80*2,10	m2	1,680

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji parteru, dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 13 1,00*2,10 Pom. 14 1,00*2,10 Pom. 15 1,00*2,10 Pom. 16 1,10*2,10 razem	m2 m2 m2 m2 m2	2,100 2,100 2,100 2,310 22,050
27	KNR-W 4-01 0348/02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 5 2,10*0,20*0,25 Pom. 8 2,10*0,20*0,25 razem	m3 m3 m3	0,105 0,105 0,210
28	KNR-W 4-01 0348/05		Rozebranie nadproży wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 5 1,20*0,20*0,25 Pom. 8 1,20*0,20*0,25 razem	m3 m3 m3	0,060 0,060 0,120
		ST 01	1.5.2. Obsadzenie nowych nadproży		
29	KNKRB 2 0101/10		Ułożenie nadproży prefabrykowanych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 5 1,50*2 Pom. 8 1,50*2 razem	m m m	3,000 3,000 6,000
30	KNKRB 3 0302/01		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie: wapiennej i cementowo-wapiennej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 5 0,10 Pom. 8 0,10 razem	m3 m3 m3	0,100 0,100 0,200
		ST 01	1.5.3. Obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych, prace uzupełniające		
		ST 01	1.5.3.1. Obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych		
31	KNR 2-02 1016/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe wewnętrzne Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 3 1 Pom. 4 1 Pom. 5 1 Pom. 6 1 Pom. 7 1 Pom. 8 1 Pom. 13 1 Pom. 14 1 Pom. 15 1 Pom. 16 1 razem	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000
32	KNR 2-02 1020/02		Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone o klasie akustycznej D1-35. Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 3 0,90*2,05 Pom. 4 0,90*2,05 Pom. 5 0,90*2,05 Pom. 6 0,90*2,05 Pom. 7 0,90*2,05 Pom. 8 0,90*2,05 Pom. 13 0,90*2,05 Pom. 14 0,90*2,05 Pom. 15 0,90*2,05 Pom. 16 1,00*2,05 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 2,050 18,655
33	KNR 2-02 1016/05		Ościeżnice drzwiowe do drzwi na klatkę schodową - restauracja Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 1 1 razem	szt szt	1,000 1,000
34	KNR 2-02 1020/07		Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, wejściowe, dwukrotnie malowane na budowie szklone, dwudzielne - restauracja Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 1 2,40*2,80 razem	m2 m2	6,720 6,720
		ST 01	1.5.3.2. Uzupełnienie tynku wewnątrz pomieszczeń, odnowienie powłok malarskich, ochrona narożników		
35	KNR 4-01 0707/05.1		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi Kod CPV: 45.40.00.00		

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji parteru, dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 3 1,00+2,10*2	m	5,200
			Pom. 4 1,00+2,10*2	m	5,200
			Pom. 5 1,00+2,10*2	m	5,200
			Pom. 6 1,00+2,10*2	m	5,200
			Pom. 7 1,00+2,10*2	m	5,200
			Pom. 8 1,00+2,10*2	m	5,200
			Pom. 13 1,00+2,10*2	m	5,200
			Pom. 14 1,00+2,10*2	m	5,200
			Pom. 15 1,00+2,10*2	m	5,200
			Pom. 16 1,10+2,10*2	m	5,300
			razem	m	52,100
36	KNKRB 2 1106/04		Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 3 (1,00+2,10*2)*2	m	10,400
			Pom. 4 (1,00+2,10*2)*2	m	10,400
			Pom. 5 (1,00+2,10*2)*2	m	10,400
			Pom. 6 (1,00+2,10*2)*2	m	10,400
			Pom. 7 (1,00+2,10*2)*2	m	10,400
			Pom. 8 (1,00+2,10*2)*2	m	10,400
			Pom. 13 (1,00+2,10*2)*2	m	10,400
			Pom. 14 (1,00+2,10*2)*2	m	10,400
			Pom. 15 (1,00+2,10*2)*2	m	10,400
			Pom. 16 (1,10+2,10*2)*2	m	10,600
			razem	m	104,200
37	KNR K-04 0305/01.1		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 3 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 4 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 5 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 6 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 7 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 13 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 14 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 15 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 16 (1,10+2,10*2)*1,00	m2	5,300
			razem	m2	46,900
38	KNR K-04 0305/07.1		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 3 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 4 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 5 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 6 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 7 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 13 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 14 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 15 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 16 (1,10+2,10*2)*1,00	m2	5,300
			razem	m2	46,900
39	KNR K-09 0301/06.1		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 3 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 4 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 5 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 6 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 7 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 13 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 14 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 15 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 16 (1,10+2,10*2)*1,00	m2	5,300
			razem	m2	46,900
40	KNR K-09 0301/07.1		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 3 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 4 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 5 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 6 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 7 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 13 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji parteru, dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 14 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 15 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 16 (1,10+2,10*2)*1,00	m2	5,300
			razem	m2	46,900
41	KNR K-09 0301/08.1		Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową - dodatek za każdą następną warstwę ponad drugą Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 3 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 4 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 5 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 6 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 7 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 13 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 14 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 15 (1,00+2,10*2)*1,00	m2	5,200
			Pom. 16 (1,10+2,10*2)*1,00	m2	5,300
			razem	m2	46,900
		ST 01	1.6. Prace remontowe łazienki		
		ST 01	1.6.1. Prace przygotowawcze		
42	KNNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*3,15	m2	26,208
			razem	m2	26,208
43	KNNR 3 0601/02		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach bez względu na ilość Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	4,166
44	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*3,15	m2	26,208
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	30,374
45	KNKRB 2 0802/01		Tynki zwykłe III kat. ścian i słupów wykonywane mechanicznie Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*3,15	m2	26,208
			razem	m2	26,208
46	KNKRB 2 0802/04		Tynki zwykłe III kat. stropów i podciągów wykonywane mechanicznie Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	4,166
		ST 01	1.6.2. Gładzie i powłoki malarskie		
47	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*1,15	m2	9,568
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	13,734
48	KNR K-04 0305/01.1		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*1,15	m2	9,568
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	13,734
49	KNR K-04 0305/07.1		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*1,15	m2	9,568
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	13,734
50	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*1,15	m2	9,568
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	13,734
51	KNR K-09 0301/06.1		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*1,15	m2	9,568
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	13,734
52	KNR K-09 0301/07.1		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00		

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji parteru, dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*1,15	m2	9,568
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	13,734
53	KNR K-09 0301/08.1		Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową - dodatek za każdą następną warstwę ponad drugą Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*1,15	m2	9,568
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	13,734
		ST 01	1.6.3. Glazura		
54	KNR 0-41 0103/01		Ręczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*2,00	m2	16,640
			razem	m2	16,640
55	KNR 0-41 0107/01		Szpachlowanie powierzchni pionowych masą uszczelniającą Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*2,00	m2	16,640
			razem	m2	16,640
56	KNR 0-12 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2*2,00	m2	16,640
			razem	m2	16,640
		ST 01	1.6.4. Okładziny z terakoty		
57	KNR 0-41 0101/01		Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod masę uszczelniającą Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	4,166
58	KNR 0-41 0104/01.1		Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48+1,68)*2	m	8,320
			razem	m	8,320
59	KNR 0-12 1118/06		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 8 (2,48*1,68)	m2	4,166
			razem	m2	4,166
		ST 01	1.6.5 Zabudowy z HPL i prace dodatkowe		
60	KNKRB 2 0311/05		Kabiny sanitarne z HPL - analogia Kod CPV: 45.40.00.00		
			Ścianki 1	element	1,000
			Drzwi 1	element	1,000
			razem	element	2,000
61	KNR K-08 0101/07		Naklejenie folii nieprzeźiernej, matowej mlecznej na powierzchnię szyby okna łazienki - analogia Kod CPV: 45.40.00.00		
			(dopłata 4x)		
			Pom. 8 2,04*0,84	m2	1,714
			razem	m2	1,714
		ST 01	2. Dostawa i montaż dźwigu platformowego		
62			Dostawa i montaż dźwigu platformowego Kod CPV: 45.40.00.00		
				kpl	1,000

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji parteru, dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Nr	Opis robót
1.	Prace remontowe kondygnacji parteru Nr ST: ST 01
1.1.	Prace przygotowawcze Nr ST: ST 01
1.2.	Prace remontowe podłogi na stropie komunikacji Nr ST: ST 01
1.2.1.	Prace rozbiórkowe Nr ST: ST 01
1.2.2.	Wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzki Nr ST: ST 01
1.3.	Prace remontowe ścian komunikacji Nr ST: ST 01
1.3.1.	Prace rozbiórkowe Nr ST: ST 01
1.3.2.	Wykonanie nowych tynków ścian Nr ST: ST 01
1.3.3.	Gładzie gipsowe Nr ST: ST 01
1.3.4.	Powłoki malarskie Nr ST: ST 01
1.3.5.	Lamperia Nr ST: ST 01
1.4.	Prace remontowe sufitów Nr ST: ST 01
1.5.	Wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów Nr ST: ST 01
1.5.1.	Poszerzenie i zamurowanie otworów, wykucie istniejących nadproży Nr ST: ST 01
1.5.2.	Obsadzenie nowych nadproży Nr ST: ST 01
1.5.3.	Obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych, prace uzupełniające Nr ST: ST 01
1.5.3.1.	Obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych Nr ST: ST 01
1.5.3.2.	Uzupełnienie tynku wewnątrz pomieszczeń, odnowienie powłok malarskich, ochrona narożników Nr ST: ST 01
1.6.	Prace remontowe łazienki Nr ST: ST 01
1.6.1.	Prace przygotowawcze Nr ST: ST 01
1.6.2.	Gładzie i powłoki malarskie Nr ST: ST 01
1.6.3.	Glazura Nr ST: ST 01
1.6.4.	Okładziny z terakoty Nr ST: ST 01
1.6.5.	Zabudowy z HPL i prace dodatkowe Nr ST: ST 01
2.	Dostawa i montaż dźwigu platformowego Nr ST: ST 01