

Plac zabaw - Siłownia plenerowa " OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI " - (wariant podstawowy)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1.0 Nie ogrodzony plac zabaw dla dzieci z siłownią plenerową z nawierzchnią trawiastą o wym: 12,70 m x 11,00 m		
	1.1.0. Roboty przygotowawcze oraz pielęgnacyjne zieleni		
1	KNR 2-01 0121/02 wyd.IV 1996 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 12,70*11,0/10000	ha	0,014
	razem	ha	0,014
2	KNR 2-21 0217/02 MGPIB wyd.III 1998 Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego z transportem taczkami 1,0*(12,70+11,0)*2*0,15	m3	7,110
	razem	m3	7,110
3	KNR 2-21 0202/02 MGPIB wyd.III 1998 Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III opaska szer 1m wokół placu pod krzewy 1,0*(12,70+11,0)*2	m2	47,400
	razem	m2	47,400
4	KNR 2-21 0211/01 MGPIB wyd.III 1998 Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,014
5	KNR 2-21 0211/02 MGPIB wyd.III 1998 Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej ponad 2cm ręcznie rozrzućonej na terenie płaskim Krotność = 3	ha	0,014
6	KNR 2-21 0218/02 MGPIB wyd.III 1998 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim plac zabaw 1,0*(12,70*11,0)*0,05	m3	6,985
	razem	m3	6,985
7	KNR 2-21 0408/02 MGPIB wyd.III 1998 Wykonanie trawników darniowaniem pełnym z nawożeniem na terenie płaskim 1,0*(12,70+11,0)*2	m2	47,400
	razem	m2	47,400
8	KNR 2-21 0703/01 MGPIB wyd.III 1998 Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim 11,0*12,70	m2	139,700
	razem	m2	139,700
9	KNR 2-21 0323/04 MGPIB wyd.III 1998 Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów i formowaniem krzewów	szt	16,000
10	KNR 2-21 0701/02 MGPIB wyd.III 1998 Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych w okresie gwarancyjnym	szt	16,000
	1.2.0. Wyposażenie placu zabaw		
11	Kalkulacja indywidualna; KNR 223/310/7 Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstawy betonowych B-15. Tablica informacyjna. Wymiary 58 x 5 cm , Wysokość całkowita 200 cm, Stalowa konstrukcja ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Tablica informacyjna z nadrukiem odpornym na UV. (6018) - Wraz z montażem.	kpl	1,00
12	Kalkulacja indywidualna; KNR 223/310/7 Dostawa, ustawianie i regulacja stołu do gier planszowych z czterema siedziskami - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych C20/25 B-20. Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 200 x 200 cm Strefa bezpieczeństwa 500 x 500 cm, Wysokość całkowita 60 cm, Wysokość swobodnego upadku 40 cm, Stalowa konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, Siedziska z materiału bezpiecznego . (2017) - Wraz z montażem.	kpl	1,00
13	Kalkulacja indywidualna; KNR 223/310/7 Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Ławka prosta z oparciem - Wymiary 160 x 50 x 86 cm , Wysokość całkowita 86 cm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa gr. 10mm (6026) - Wraz z montażem 4	kpl	4,00
	razem	kpl	4,00
14	Kalkulacja indywidualna Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Kosz na śmieci 35L. (6052) - Wraz z montażem	kpl	2,00
15	Kalkulacja indywidualna; KNR 223/310/7 Dostawa, ustawianie i regulacja zestawu ogrodowego na na plac zabawy z atestem - wraz z wykopaniem i zalaniem podstaw betonowych B-15. Stojak na rowery - Nawierzchnia trawiasta. Wymiary 58 x 210 cm , Wysokość całkowita 61 cm. Elementy stalowe cynkowane ogniowo. (6061) - Wraz z montażem	kpl	1,00
	1.3.0. Strefa fitness - Siłownia plenerowa		