

Budowa kanalizacji kablowej wraz z przyłączami dla UMIG Karlino

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Budowa kanalizacji kablowej i rur podejściowych					
1	ZKNR 040 0301/02	SST pkt. 5.2.8	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-I w gruncie kategorii III	szt	12,000
2	ZKNR 040 0301/02	SST pkt. 5.2.8	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-I w gruncie kategorii III - p/a studni SK-I k=0,6 do R i S	szt	4,000
3	KNR 5-01 0106/01	SST pkt. 5.2.1	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych RPP 110 w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie	m	444,000
4	ZKNR 039 0301.2/03	SST pkt. 5.2.2	Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm w zwojach na głębokości 1m w wykopie wykonywanym ręcznie, w gruncie kategorii III	km	0,164
5	ZKNR 039 0301.2/04	SST pkt. 5.2.2	Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm w zwojach na głębokości 1m w wykopie wykonywanym ręcznie, w gruncie kategorii III - każda następna rura w rurociągu ponad pierwszą	km	0,072
6	ZKNR 039 0101/01	SST pkt. 5.2.1	Wykonanie przepustów długości do 10m pod drogami w gruncie kategorii III-IV prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE o średnicy 110mm	m	122,000
7	ZKNR 039 0101/01	SST pkt. 5.2.2	Wykonanie przepustów długości do 10m pod drogami w gruncie kategorii III-IV prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE o średnicy 40mm	m	53,000
2 Zerwanie i odtworzenie nawierzchni					
8	KI 1 0100/01	SST pkt. 5.2.6	Zrywanie i naprawa nawierzchni z płyt chodnikowych (35x35) odzysk 30%	m2	58,000
9	KI 1 0100/04	SST pkt. 5.2.6	Zrywanie i naprawa nawierzchni z betonu łanego	m2	5,000
10	KI 1 0100/05	SST pkt. 5.2.6	Zrywanie i naprawa nawierzchni z asfaltu	m2	33,000
11	KI 1 0100/06	SST pkt. 5.2.6	Zrywanie i naprawa nawierzchni z kostki betonowej Polbruk - odzysk 90%	m2	91,000