

Przedmiar robót

Obiekt	Utwardzenie terenu działki 342/8 w obrębie 0006 Białogard przy ul. Adama Mickiewicza
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Działka 342/8 w obrębie 0006 Białogard
Zamawiający	Starostwo Powiatowe w Białogardzie Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Białogardzie Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard

Tabela przedmiaru robót

Utworzenie terenu działki 342/8 w obrębie 0006 Białogard przy ul. Adama Mickiewicza

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Kod CPV: 45453000-7		
1	Wytyczenie obiektu wraz z operatem powykonawczym Nr ST: D-01.01.01	km	0,15
2	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 Nr ST: D-01.02.04	m2	170
2.1	<i>Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm</i> <i>Nr ST: D-01.02.04</i>	m2	170
2.2	<i>Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm</i> <i>Nr ST: D-01.02.04</i>	m2	170
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-01.02.04	m2	100
4	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2 Nr ST: D-01.02.04	m2	170
5	Transport płyt na bazę Kłepino - odległość do 4 km Nr ST: D-01.02.04	m3	25,5
6	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, wraz z ławą Nr ST: D-01.02.04	m	40
7	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	100
8	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych o grubości ponad 15cm - rozbórka murka oporowego gr 30cm Nr ST: D-01.02.04	m3	0,75
9	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu Nr ST: D-01.02.04	kpl	1
10	Demontaż przykanalików o średnicy zewnętrznej 160mm Nr ST: D-01.02.04	m	3
11	Transport gruzu z terenu rozbórki samochodem ciężarowym na odległość 4km mechanicznie ładowanego i wyładowanego Nr ST: D-01.02.04	m3	21,75
12	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm Nr ST: D-01.02.01	szt	3
13	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
14	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm Nr ST: D-01.02.01	szt	2
15	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45cm Nr ST: D-01.02.01	szt	3
16	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
17	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm Nr ST: D-01.02.01	szt	2
18	Transport dłużyć na odległość do 2km Nr ST: D-01.02.01	m3	6,6
19	Transport karpiny na odległość do 2km Nr ST: D-01.02.01	mp	4,8
20	Transport gałęzi na odległość do 2km Nr ST: D-01.02.01	mp	3
21	Rozbórka ogrodzenia ze słupów i siatki z utylizacją materiału Nr ST: D-01.02.04	m	10
22	Koryto pod roboty nawierzchniowe Nr ST: D-04.01.01	m3	145
	2. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm szarej Kod CPV: 45453000-7		
23	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	400
24	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie Nr ST: D-04.02.01	m2	400
25	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 25cm Nr ST: D-04.04.02	m2	330
25.1	<i>Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm</i> <i>Nr ST: D-04.04.02</i>	m2	330
25.2	<i>Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm</i> <i>Nr ST: D-04.04.02</i>	m2	330
26	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-05.03.23a	m2	300
	3. Nawierzchnia z płyt betonowych YOMB grubości 12,5 cm Kod CPV: 45453000-7		
27	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	230,3

Tabela przedmiaru robót

Utwardzenie terenu działki 342/8 w obrębie 0006 Białogard przy ul. Adama Mickiewicza

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
28	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie Nr ST: D-04.02.01	m2	230,3
29	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02	m2	206,8
29.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	206,8
29.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D-04.04.02	m2	206,8
30	Nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - płyty typu YOMB Nr ST: D-10.03.01a	m2	141
4. Przełożenie kostki betonowej Kod CPV: 45453000-7			
31	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej regulacja wysokościowa Nr ST: D-05.03.23a	m2	12
5. Elementy ulic Kod CPV: 45453000-7			
32	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01b	m	100
6. Odwodnienie Kod CPV: 45453000-7			
33	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm pod przykanalik Nr ST: D-04.02.01	m2	1,2
34	Przykanalik z rur PCW o średnicy 160mm	m	2
35	Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem 300mm	m	6
36	Ława betonowa zwykła pod odwodnienie liniowe Nr ST: D-08.01.01b	m3	0,525
37	Regulacja pionowa włazów kanałowych Nr ST: D-03.02.01a	szt	1
7. Roboty związane z zielenią i zagospodarowaniem terenu Kod CPV: 45453000-7			
38	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej na grubość 10 cm. Ziemia z odzysku Nr ST: D-02.00.00.	m3	20
39	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm Nr ST: D-02.00.00.	m2	200
40	Nasadzenie zastępcze 3 drzew gatunku wiśnia japońska "Amonogawa"	szt	3
8. Roboty inne			
41	Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	5
42	Brama wjazdowa	kpl	1