

Przedmiar robót

Obiekt	Utwardzenie terenu działki nr 3/2 w obrębie 0010 Białogard przy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Białogardzie
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Dom Pomocy Społecznej ul. św. Brata Alberta 1, 78-200 Białogard
Zamawiający	Starostwo Powiatowe w Białogardzie Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Białogardzie Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard

Tabela przedmiaru robót

Utwardzenie terenu działki nr 3/2 w obrębie 0010 Białogard przy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Białogardzie

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Kod CPV: 45453000-7		
1	Wytyczenie obiektu wraz z operatem powykonawczym Nr ST: D-01.01.01	km	0,15
2	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej i ławie betonowej Nr ST: D-01.02.04	m	43
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-01.02.04	m2	110
4	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu Nr ST: D-01.02.04	kpl	1
5	Demontaż przykanalików o średnicy zewnętrznej 160mm Nr ST: D-01.02.04	m	15
6	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 4km mechanicznie ładowanego i wyładowanego Nr ST: D-01.02.04 Krawężnik 43*0,15*0,3 ława 43*0,06 kostka z podsypką c-p 110*0,12 studzienka i przykanaliki 1,5	m3 m3 m3 m3 razem m3	1,935 2,58 13,2 1,5 19,215
7	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm Nr ST: D-01.02.01	szt	3
8	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
9	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
10	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
11	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
12	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm Nr ST: D-01.02.01	szt	3
13	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
14	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
15	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
16	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1
17	Transport dłużyc na odległość do 2km Nr ST: D-01.02.01 3*0,5 3*0,8 2*0,1 2*1,2 2*1,5 2*1,8	m3 m3 m3 razem m3	2,4 2,4 3,6 8,4
18	Transport karpiny na odległość do 2km Nr ST: D-01.02.01 7*0,6	mp razem mp	4,2 4,2
19	Transport gałęzi na odległość do 2km Nr ST: D-01.02.01 7*0,5	mp razem mp	3,5 3,5
20	Roboty ziemne Wykonanie korytowania pod nawierzchnię z transportem urobku do 1 km Nr ST: D-02.00.00 Koryto 280*0,045	m3 razem m3	12,6 12,6
21	Wykonanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dowiezionego - analogia Nr ST: D-02.03.01	m3	10
	2 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm szarej Kod CPV: 45233200-1		
22	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	220
23	Warstwa gruntuocementu Rm =5,0 MPa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm - analogia Nr ST: D-04.05.01a	m2	220
24	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02	m2	220
24.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	220
24.2	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D-04.04.02	m2	220

Tabela przedmiaru robót

Utwardzenie terenu działki nr 3/2 w obrębie 0010 Białogard przy Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Białogardzie

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
25	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-05.03.23a	m2	220
	3 Przełożenie nawierzchni kostki betonowej istniejącej i nowej Kod CPV: 45233200-1		
26	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej regulacja wysokościowa - kostka nowa Nr ST: D-05.03.23a	m2	40
27	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej regulacja wysokościowa - kostka nowa Nr ST: D-05.03.23a	m2	8
	4 Nawierzchnia z płyt betonowych Meba grubości 10 cm Kod CPV: 45233200-1		
28	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	20
29	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie Nr ST: D-04.02.01	m2	20
30	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02	m2	20
30.1	<i>Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm</i> <i>Nr ST: D-04.04.02</i>	m2	20
30.2	<i>Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm</i> <i>Nr ST: D-04.04.02</i>	m2	20
31	Nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych - płyty typu Meba Nr ST: D-05.03.23a	m2	20
	5 Elementy ulic Kod CPV: 45233200-1		
32	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01b	m	45
	6 Roboty związane z zielenią i zagospodarowaniem terenu Kod CPV: 45233200-1		
33	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej na grubość 10 cm. Ziemia z odzysku Nr ST: D-06.03.01	m3	2
34	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm Nr ST: D-06.03.01	m2	20
35	Nasadzenie zastępcze drzew - lipa drobnolistna	szt	2