

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Centrum Kształcenia Zawodowego w Białogardzie
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Branża	BUDOWLANA
Kod CPV	45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Lokalizacja	Centrum Kształcenia Zawodowego w Białogardzie ul. Mickiewicza 26, 78-200 Białogard dz. nr 248/19 obr. 0007 Białogard, jedn. ewid. 320101_1 Białogard
Inwestor	Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie Plac Wplności 16-17, 78-200 Białogard
Biuro kosztorysowe	VISIBLE LINE Sp. z o. o. ul. Mikołaja Reja 16 75-661 Koszalin
Poziom cen	Sekocenbud I kw. 2024r. oraz ceny hurtowni branżowych i katalogowych producentów.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Centrum Kształcenia Zawodowego w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. ROBOTY BUDOWLANE</b> <b>Nr ST: IS-02/11</b> <b>Kod CPV: 90500000-2</b>		
		<b>1.1. Prace rozbiórkowe</b> <b>Nr ST: IS-02/11</b> <b>Kod CPV: 45111220-6</b>		
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 - pom. 105  pom. 105 - szatnia 1	szt	1
		razem	szt	1
2	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z płyt g-k  pom. nr 38 9,61*5,99	m2	57,564
		razem	m2	57,564
3	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju Nr ST: ST-ZW-A  pom. 36 5,99*2,77	m2	16,592
		razem	m2	16,592
4	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1
5	KNR 4-01 0106/04	Analogia : Usunięcie z budynku gruzu. Nr ST: ST-ZW-A  panele 57,56*0,0125 terakota 16,59*0,03 drzwi 0,07*5 wentylacja 0,35*0,35*0,35	m3 m3 m3 m3	0,72 0,5 0,35 0,04
		razem	m3	1,61
6	KNR 4-01 0106/04	Analogia : Usunięcie z budynku elementów metalowych ruszt Nr ST: ST-ZW-A  ruszt stalowy 57,56*0,035	m3	2,01
		razem	m3	2,01
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: ST-ZW-A	m3	3,62
8	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: ST-ZW-A	m3	3,62
9	Kalkulacja indywidualna	Oплата za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów. Nr ST: ST-ZW-A	m3	1,61
		<b>1.2. Remont posadzki</b> <b>Nr ST: ST-ZW-A</b> <b>Kod CPV: 45430000-0</b>		
10	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity. Nr ST: ST-ZW-A  1475,54	m2	1.475,54
		razem	m2	1.475,54
11	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża Nr ST: ST-ZW-A  pom. 105 5,99*2,77	m2	16,592
		razem	m2	16,592
12	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - Gress Nr ST: ST-ZW-A  pom. 105 5,99*2,77	m2	16,592
		razem	m2	16,592
		<b>1.3. Remont sufitów.</b> <b>Nr ST: ST-ZW-A</b> <b>Kod CPV: 45410000-4</b>		
13	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm  pom. 38 5,99*9,61	m2	57,56
		razem	m2	57,56

## PRZEDMIAR ROBÓT

Centrum Kształcenia Zawodowego w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1.4. Remont ścian</b> <b>Nr ST: ST-ZW-A</b> <b>Kod CPV: 45442100-8</b>		
14	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  pom. 36 5,99*9,61 szatnia 5,99*2,77	m2 m2	57,564 16,592
		razem	m2	74,156
15	KNR 2-02 1504/02	Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem  pom. nr 38 1,51*(5,99+9,61)*2-(1,10*2,05+1,55*1,80*4)+1,50*(0,25*2)+0,74*(0,20*2*4) pom. 105 - szatnia 1,51*(5,99+2,77)*2-(1,10*1,51)	m2 m2	35,631 24,794
		razem	m2	60,425
16	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  pom. nr 38 1,91*(5,99+9,61)*2-(0,50*1,10+0,77*1,50*4)+1,91*0,20*2*4 pom. 105 - szatnia 1,91*(5,99+2,77)*2-(1,10*0,50)	m2 m2	57,478 32,913
		razem	m2	90,391
17	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania -sufity  pom. 36 5,99*9,61 pom. 105 - szatnia 5,99*2,77	m2 m2	57,564 16,592
		razem	m2	74,156
		<b>1.5. Wymiana drzwi wewnętrznych</b> <b>Nr ST: ST-ZW-A</b> <b>Kod CPV: 45420000-7</b>		
18	KNR-W 2-02 1027/02	Analogia; Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 z podcięciem wentylacyjnym wyposażone w zamek z wkładką patentową. Nr ST: ST-ZW-A  pom. 105 2,05*1,05*1	m2	2,153
		razem	m2	2,153
		<b>1.6. Wentylacja</b> <b>Nr ST: ST-ZW-A</b> <b>Kod CPV: 45331210-1</b>		
19	KNR 7-28 0207/14	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 100mm w stropach żelbetowych o grubości 30cm (wyrównanie krawędzi otworu i uzupełnienie otynkowania) Nr ST: IS-02/11  pom. 105 2	szt	2
		razem	szt	2
20	KNR-W 2-17 0116/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, kołowe, typ B/II (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 160mm  2*3,14*0,0625*2,5	m2	0,981
		razem	m2	0,981
21	KNR-W 2-17 0206/01	Wentylatory kanałowy V=250m3/h moc 26W Wyposażony w wyłącznik serwisowy, regulator obrotów, tłumik akustyczny oraz złącza przeciwdrganiowe.	szt	1
22	KNR 2-17 0146/03	Wyrzutnia ścienna dn 160mm  dn 160 1	szt	1
		razem	szt	1
23	KNR 2-17 0138/04	Kratki nawiewna 225x225mm  pom 105 1	szt	1
		razem	szt	1
24	KNR 2-17 0138/04	Kratki wyciągowa 225x225mm  pom 105 1	szt	1
		razem	szt	1
25	KNR 9-16 0104/03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową o grubości 30mm R=1.4 Kanały i kształtki prostokątne + 10% 0,75	m2	0,75
		razem	m2	0,75

## PRZEDMIAR ROBÓT

Centrum Kształcenia Zawodowego w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1.7. Szatnia</b> <b>Nr ST: ST-ZW-A</b> <b>Kod CPV: 45420000-7</b>		
26	Kalkulacja indywidualna	Ławka do szatni z półką na buty dł 150cm	szt	1
27	Kalkulacja indywidualna	Ławka do szatni z półką na buty dł 180cm	szt	2
28	Kalkulacja indywidualna	Ławka do szatni z półką na buty dł 200cm	szt	1
29	Kalkulacja indywidualna	Wieszak na odzież z ławką oraz półka na buty dł 130cm	szt	1

## Kosztorys

Centrum Kształcenia Zawodowego w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. ROBOTY BUDOWLANE</b> <b>Nr ST: IS-02/11</b> <b>Kod CPV: 90500000-2</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.1. Prace rozbiórkowe</b> <b>Nr ST: IS-02/11</b> <b>Kod CPV: 45111220-6</b>				<b>0,00</b>
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 - pom. 105  pom. 105 - szatnia 1 = 1	szt	1	0,00	0,00
2	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z płyt g-k  pom. nr 38 9,61*5,99 = 57,564	m2	57,564	0,00	0,00
3	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju Nr ST: ST-ZW-A  pom. 36 5,99*2,77 = 16,592	m2	16,592	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0333/10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0106/04	Analogia : Usunięcie z budynku gruzu. Nr ST: ST-ZW-A  panele 57,56*0,0125 = 0,72 terakota 16,59*0,03 = 0,5 drzwi 0,07*5 = 0,35 wentylacja 0,35*0,35*0,35 = 0,04	m3	1,61	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0106/04	Analogia : Usunięcie z budynku elementów metalowych ruszt Nr ST: ST-ZW-A  ruszt stalowy 57,56*0,035 = 2,01	m3	2,01	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: ST-ZW-A	m3	3,62	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: ST-ZW-A	m3	3,62	0,00	0,00
9	Kalkulacja indywidualna	Oплата za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów. Nr ST: ST-ZW-A	m3	1,61	0,00	0,00
		<b>1.2. Remont posadzki</b> <b>Nr ST: ST-ZW-A</b> <b>Kod CPV: 45430000-0</b>				<b>0,00</b>
10	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity. Nr ST: ST-ZW-A  1475,54 = 1.475,54	m2	1.475,54	0,00	0,00
11	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża Nr ST: ST-ZW-A  pom. 105 5,99*2,77 = 16,592	m2	16,592	0,00	0,00
12	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - Gress Nr ST: ST-ZW-A  pom. 105 5,99*2,77 = 16,592	m2	16,592	0,00	0,00
		<b>1.3. Remont sufitów.</b> <b>Nr ST: ST-ZW-A</b> <b>Kod CPV: 45410000-4</b>				<b>0,00</b>
13	KNR 2-02 2011/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm  pom. 38 5,99*9,61 = 57,56	m2	57,56	0,00	0,00
		<b>1.4. Remont ścian</b> <b>Nr ST: ST-ZW-A</b> <b>Kod CPV: 45442100-8</b>				<b>0,00</b>
14	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  pom. 36 5,99*9,61 = 57,564 szatnia 5,99*2,77 = 16,592	m2	74,156	0,00	0,00
15	KNR 2-02 1504/02	Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub łtalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	60,425	0,00	0,00

## Kosztorys

Centrum Kształcenia Zawodowego w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<p> <math>\text{pom. nr 38 } 1,51 \cdot (5,99 + 9,61) \cdot 2 - (1,10 \cdot 2,05 + 1,55 \cdot 1,80 \cdot 4) + 1,50 \cdot (0,25 \cdot 2) + 0,74 \cdot (0,20 \cdot 2 \cdot 4) = 35,631</math>  <math>\text{pom. 105 - szatnia } 1,51 \cdot (5,99 + 2,77) \cdot 2 - (1,10 \cdot 1,51) = 24,794</math> </p>				
16	KNR 2-02 1505/03	<p>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem</p> <p> <math>\text{pom. nr 38 } 1,91 \cdot (5,99 + 9,61) \cdot 2 - (0,50 \cdot 1,10 + 0,77 \cdot 1,50 \cdot 4) + 1,91 \cdot 0,20 \cdot 2 \cdot 4 = 57,478</math>  <math>\text{pom. 105 - szatnia } 1,91 \cdot (5,99 + 2,77) \cdot 2 - (1,10 \cdot 0,50) = 32,913</math> </p>	m2	90,391	0,00	0,00
17	KNR 2-02 1505/01	<p>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania -sufity</p> <p> <math>\text{pom. 36 } 5,99 \cdot 9,61 = 57,564</math>  <math>\text{pom. 105 - szatnia } 5,99 \cdot 2,77 = 16,592</math> </p>	m2	74,156	0,00	0,00
		<p><b>1.5. Wymiana drzwi wewnętrznych</b>  <b>Nr ST: ST-ZW-A</b>  <b>Kod CPV: 45420000-7</b></p>				<b>0,00</b>
18	KNR-W 2-02 1027/02	<p>Analogia; Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 z podcięciem wentylacyjnym wyposażone w zamek z wkładką patentową.  Nr ST: ST-ZW-A</p> <p><math>\text{pom. 105 } 2,05 \cdot 1,05 \cdot 1 = 2,153</math></p>	m2	2,153	0,00	0,00
		<p><b>1.6. Wentylacja</b>  <b>Nr ST: ST-ZW-A</b>  <b>Kod CPV: 45331210-1</b></p>				<b>0,00</b>
19	KNR 7-28 0207/14	<p>Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 100mm w stropach żelbetonowych o grubości 30cm (wyrównianie krawędzi otworu i uzupełnienie otynkowania)  Nr ST: IS-02/11</p> <p><math>\text{pom. 105 } 2 = 2</math></p>	szt	2	0,00	0,00
20	KNR-W 2-17 0116/03	<p>Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, kołowe, typ B/II (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 160mm</p> <p><math>2 \cdot 3,14 \cdot 0,0625 \cdot 2,5 = 0,981</math></p>	m2	0,981	0,00	0,00
21	KNR-W 2-17 0206/01	<p>Wentylatory kanałowy V=250m3/h moc 26W Wyposażony w włącznik serwisowy, regulator obrotów, tłumik akustyczny oraz złącza przeciwdrganiowe.</p>	szt	1	0,00	0,00
22	KNR 2-17 0146/03	<p>Wyrzutnia ścienna dn 160mm</p> <p>dn 160 <math>1 = 1</math></p>	szt	1	0,00	0,00
23	KNR 2-17 0138/04	<p>Kratki nawiewna 225x225mm</p> <p>pom 105 <math>1 = 1</math></p>	szt	1	0,00	0,00
24	KNR 2-17 0138/04	<p>Kratki wyciągowa 225x225mm</p> <p>pom 105 <math>1 = 1</math></p>	szt	1	0,00	0,00
25	KNR 9-16 0104/03	<p>Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową o grubości 30mm</p> <p>Kanały i kształtki prostokątne + 10% <math>0,75 = 0,75</math></p>	m2	0,75	0,00	0,00
		<p><b>1.7. Szatnia</b>  <b>Nr ST: ST-ZW-A</b>  <b>Kod CPV: 45420000-7</b></p>				<b>0,00</b>
26	Kalkulacja indywidualna	Ławka do szatni z półką na buty dł 150cm	szt	1	0,00	0,00
27	Kalkulacja indywidualna	Ławka do szatni z półką na buty dł 180cm	szt	2	0,00	0,00
28	Kalkulacja indywidualna	Ławka do szatni z półką na buty dł 200cm	szt	1	0,00	0,00
29	Kalkulacja indywidualna	Wieszak na odzież z ławką oraz półką na buty dł 130cm	szt	1	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>

## Tabela elementów

Centrum Kształcenia Zawodowego w Białogardzie

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
1.	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b> Nr ST: IS-02/11 Kod CPV: 90500000-2						0,00
1.1.	Prace rozbiórkowe Nr ST: IS-02/11 Kod CPV: 45111220-6						0,00
1.2.	Remont posadzki Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45430000-0						0,00
1.3.	Remont sufitów. Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45410000-4						0,00
1.4.	Remont ścian Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45442100-8						0,00
1.5.	Wymiana drzwi wewnętrznych Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45420000-7						0,00
1.6.	Wentylacja Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45331210-1						0,00
1.7.	Szatnia Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45420000-7						0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%						0
	<b>Ogółem kosztorys</b>						<b>0,00</b>