

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Branża	BUDOWLANA
Kod CPV	45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45410000-4 - Tynkowanie 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 - Roboty malarskie 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Lokalizacja	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie ul. Zamoyskiego 3A, 78-200 Białogard dz. nr 345/2 obr. 000 Białogard, jedn. ewid. 320101_1 Białogard
Inwestor	Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie Plac Wplności 16-17, 78-200 Białogard
Biuro kosztorysowe	VISIBLE LINE Sp. z o. o. ul. Mikołaja Reja 16 75-661 Koszalin
Poziom cen	Przy sporządzaniu niniejszego kosztorysu Inwestorskiego wykorzystano informacje od producentów, dystrybutorów na rynku lokalnym oraz wykorzystano publikację Wydawnictwa SEKOCENBUD I kw. 2024r.

Przedmiar

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY BUDOWLANE Nr ST: IS-02/11 Kod CPV: 90500000-2		
		1.1. Platforma schodowa Nr ST: ST-ZW-A		
1	Kalkulacja indywidualna	Platforma ścienna dla osób niepełnosprawnych z montażem	kpl	1
		1.2. Prace rozbiórkowe Nr ST: IS-02/11 Kod CPV: 45111220-6		
2	KNR 4-01 0337/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej Kod CPV: 45111300-1		
		III 8*1,40	m	11,2
		II 7*1,40	m	9,8
		razem	m	21
3	KNR 4-01 0354/01	Wykucie z muru nadproży	m	21
4	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2		
		III - kondygnacja 13	szt	13
		II - kondygnacja 16	szt	16
		p 11	szt	11
		razem	szt	40
5	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2		
		III - kondygnacja 0	m2	0
		II - kondygnacja 1,25*2,00	m2	2,5
		p 1,50*2,00+1,00*2,00*2	m2	7
		razem	m2	9,5
6	KNR 4-04 0501/04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na m2 posadzki - pom 105		
		pom. 105 51,58	m2	51,58
		razem	m2	51,58
7	KNR 4-04 0401/11	Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych w barakach drewnianych składanych		
		pom. 105 5,71*2+8,90*2	m	29,22
		sala gimnastyczna 9,33*2+17,68*2-1,35-1,18+0,30*2*5	m	54,49
		razem	m	83,71
8	KNR 4-01 0106/04	Analogia : Usunięcie z budynku gruzu. Nr ST: ST-ZW-A		
		gruz 21*0,25*0,32	m3	1,68
		razem	m3	1,68
9	KNR 4-01 0106/04	Analogia : Usunięcie z budynku elementów drewnianych. Nr ST: ST-ZW-A		
		parkiet drewniany i listwy 8,539	m3	8,54
		razem	m3	8,54
10	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: ST-ZW-A	m3	1,68
11	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: ST-ZW-A	m3	1,68
12	Kalkulacja indywidualna	Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów. Nr ST: ST-ZW-A	m3	1,68
13	KNR 4-04 1101/03	Analogia : Wywiezienie elementów drewnianych z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: ST-ZW-A		
		parkiet 0,05*55,58	m3	2,78
		stolarka drzewiowa 0,08*0,90*2,00*40	m3	5,76
		razem	m3	8,54

Przedmiar

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 4-04 1101/06 (doplata 10x)	Analogia : Wywiezienie elementów drewnianych z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym Nr ST: ST-ZW-A	m3	8,54
		1.3. Remont posadzek deszczółkowych. Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45430000-0		
15	KNR 2-02 1111/08 Analogia	Uzupełnienie szczelin, ubytków w parkiecie (szpachlowanie) 158,44	m2	158,44
		razem	m2	158,44
16	KNR 4-01 0814/07	Uzupełnienie posadzki z deszczulek bukowych o grubości 22mm mocowanych na lepik Nr ST: ST-ZW-A pom. 105 51,58	m2	51,58
		razem	m2	51,58
17	KNR-W 4-01 0816/05	Mechaniczne szlifowanie parkietu o powierzchni ponad 8m2 158,44 51,58	m2	158,44
		razem	m2	210,02
18	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie parkietów lakierem podkładowym Fond Dur S.O - lub równoważnym - asntypoślizgowy (wymagany atest).	m2	210,02
19	KNR 2-02 1111/08	Trzykrotne lakierowanie parkietów	m2	210,02
20	KNR 2-02 1111/06	Montaż listew przyściennych pom 105 8,90+5,71*2+8,90-0,90*2 sala gimnastyczna 9,33*2+17,68*2-1,35-1,18+0,30*2*5	m	27,42
		razem	m	81,91
		1.4. Remont korytarza Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45410000-4		
21	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,47*(35,58+30,40)	m2	162,971
		razem	m2	162,971
22	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 3*1,30*1*15	m	58,5
		razem	m	58,5
23	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe poduszka betonowa pod nadproża C20/25 0,32*0,15*0,10*2*(30)	m3	0,29
		razem	m3	0,29
24	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 0,30*2*1,40*10	m	8,4
		razem	m	8,4
25	KNR 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach III - kondygnacja 3,10*(2,72+23,92+2,72+6,66+0,55+6,87+3,47+1,51+3,03+5,63+0,28+2,70+5,63+1,43+0,12+4,54+8,80)-(0,90*2,00*13+1,0*1,38) III - kondygnacja - ościeża 0,15*(2,00*2+0,90)*13 Pietro II 3,13*(2,70+29,88+2,69+12,73+0,57+6,76+15,74+1,49+0,28*2+2,43+0,28*2+0,14+9,00)-(1,35*2,00+0,90*2,00*14+1,00*1,38) II - kondygnacja - ościeża 0,15*(2,00*2+0,90)*14 I - kondygnacja 3,00*(3,20+6,87+3,03+3,98+1,43+0,27+3,92+2,65+0,35)-(1,96*2,00) I - kondygnacja - ościeża (0,45*2)*2,25 I - kondygnacja 3,13*(3,41+2,04+5,45+1,60+1,67+14,79+3,87+2,82+1,20+1,00+0,30+0,79+5,57*2+5,58+0,65+0,30+0,93+4,04*2+2,69+0,27+1,20)-(1,80*2,00*2+0,80*2,00+1,00*2,00+0,90*2,00*5+1,00*1,38*2) I - kondygnacja 2,54*(5,16+2,42)*2-(0,80*2,00+0,90*2,00) I - kondygnacja - ościeża 0,15*(2,00*2*12)	m2	225,018
			m2	9,555
			m2	237,553
			m2	10,29
			m2	73,18
			m2	2,025
			m2	195,851
			m2	35,106
			m2	7,2

Przedmiar

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
			razem	m2	795,778
26	KNR 2-02 1504/02	Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem III - kondygnacja 1,51*(2,72+23,92+2,72+6,66+0,55+6,87+3,47+1,51+3,03+5,63+0,28+2,70+5,63+1,43+0,12+4,54+8,80)-(0,90*1,51*13) III - kondygnacja - ościeża 0,15*(1,51*2)*13 Pietro II 1,51*(2,70+29,88+2,69+12,73+0,57+6,76+15,74+1,49+0,28*2+2,43+0,28*2+0,14+9,00)-(1,35*1,51+0,90*1,51*14) II - kondygnacja - ościeża 0,15*(1,51*2)*14 I - kondygnacja 1,51*(3,20+6,87+3,03+3,98+1,43+0,27+3,92+2,65+0,35)-(1,96*1,51) I - kondygnacja - ościeża (0,45*2)*1,51 I - kondygnacja 1,51*(3,41+2,04+5,45+1,60+1,67+14,79+3,87+2,82+1,20+1,00+0,30+0,79+5,57*2+5,58+0,65+0,30+0,93+4,04*2+2,69+0,27+1,20)-(1,80*1,51*2+0,80*1,51+1,00*1,51+0,90*1,51*5) I - kondygnacja 1,51*(5,16+2,42)*2-(0,80*1,51+0,90*1,51) I - kondygnacja - ościeża 0,15*(1,51*2*12)	razem	m2	377,289
27	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany 795,778-377,289 ościeża 29,07	razem	m2	447,559
28	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania -sufity sufity III - kondygnacja 2,72*6,66+2,17*6,87+2,70*10,39+1,59*3,47+3,10*1,02+2,93*2,01+5,63*2,42+0,28*2,33 II - kondygnacja 2,70*12,73+2,13*6,87+10,39*2,69+1,39*6,05*1,39+2,69*3,01+5,70*2,43+0,28*2,32+1,79*2,43 I - kondygnacja 5,52*2,65+2,26*3,98+0,80*2,27+0,27*1,60+0,45*1,97+2,68*2,04+2,68*3,41+3,27*14,79+1,20*2,82+5,57*5,58+0,30*4,14+4,04*2,70	razem	m2	341,853
		1.5. Wymiana drzwi wewnętrznych Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45420000-7			
29	KNR-W 2-02 1027/02	Analogia; Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 wyposażone w zamek z wkładką patentową. Nr ST: ST-ZW-A III - kondygnacja 2,05*1,05*13 II - kondygnacja 2,05*1,05*16 I - kondygnacja 2,05*1,05*11	razem	m2	86,101
		1.6. Remont pokrycia dachowego Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1			
		1.6.1. Remont pokrycia dachowego - Dach nad salą gimnastyczną - połączenie dachu niskiego ze ścianą budynku nad salami dydaktycznymi oraz obróbka wyrzutni dachowej Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1			
30	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną przy obróbkach z wywiniciem na ogniomury przy budynku wysokim 0,70*17,80	razem	m2	12,46
31	KNR-W 2-02 0504/03	Obróbka z papy wyrzutni dachowej fi 400mm 2*3,1415*0,20*2*0,45	razem	m2	1,131
32	KNR 2-02W 0515/02	Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (2,47+3,64+6,64+2,74)*0,35	razem	m2	5,422
		1.6.2. Remont pokrycia dachowego - Dach nad salami dydaktycznymi Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1			
33	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa gruntowanie podłoża Kod CPV: 45261210-9		m2	464,235

Przedmiar

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 2-02u2 0534/02	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2 - podkładowa Kod CPV: 45261214-7 15,49*29,97	m2	464,235
		razem	m2	464,235
35	KNR 2-02u2 0534/01	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2 - wierzchniego krycia Kod CPV: 45261214-7 29,97*(7,75*2)	m2	464,535
		razem	m2	464,535
36	KNR-W 2-02 0504/03	Obróbka z papy zgrzewalnej - kominy kominy ((0,80+3,64+0,38)+(0,38*4)*2+(0,52+1,59)*2+(0,47+2,90)*2+(0,41*2+1,84)+(0,38*2+1,84)+(0,51+0,94)*2+(0,51+1,70)*2+(0,79+2,12)*2+(0,52+1,53)*2*2+(0,52+1,55)*2+(0,38+0,38)*2+(0,28*2+1,98))*0,25 wyłaz dachowy (1,32+1,92)*2*0,60	m2	13,405
			m2	3,888
		razem	m2	17,293
37	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, z blachy ocynkowanej (15,49*2+29,97*2)*0,75 (15,49*2+29,97*2)*0,25 5,80	m2	68,19
			m2	22,73
			m2	5,8
		razem	m2	96,72
		1.6.3. Remont pokrycia dachowego - Dach nad hallem wejściowym Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1		
38	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa gruntowanie podłoża Kod CPV: 45261210-9	m2	116,584
39	KNR 2-02u2 0534/02	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2 - podkładowa Kod CPV: 45261214-7 (0,70*2+10,46)*(8,43+0,70*2)	m2	116,584
		razem	m2	116,584
40	KNR 2-02u2 0534/01	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2 - wierzchniego krycia Kod CPV: 45261214-7 (0,70*2+10,46)*(8,43+0,70*2)	m2	116,584
		razem	m2	116,584
41	KNR-W 2-02 0504/03	Obróbka z papy zgrzewalnej - kominy kominy ((1,16+0,84)*2+(0,64+0,84)*2+(0,52+1,68)*2)*0,30 wyłaz dachowy (1,3+0,92)*2*0,25	m2	3,408
			m2	1,11
		razem	m2	4,518
42	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej (12,34*2+8,35*2)*1,05 wyłaz dachowy 1,45*1,45	m2	43,449
			m2	2,103
		razem	m2	45,552
		1.6.4. Drabinki żłazowe		
43	Kalkulacja indywidualna	Drabina zewnętrzna z kabłąkami - system asekuracyjny 12+2*2	mb	16
		razem	mb	16

Kosztorys

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. ROBOTY BUDOWLANE Nr ST: IS-02/11 Kod CPV: 90500000-2				0,00
		1.1. Platforma schodowa Nr ST: ST-ZW-A				0,00
1	Kalkulacja indywidualna	Platforma ścienna dla osób niepełnosprawnych z montażem	kpl	1	0,00	0,00
		1.2. Prace rozbiórkowe Nr ST: IS-02/11 Kod CPV: 45111220-6				0,00
2	KNR 4-01 0337/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej Kod CPV: 45111300-1 III 8*1,40 = 11,2 II 7*1,40 = 9,8	m	21	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0354/01	Wykucie z muru nadproży	m	21	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2 III - kondygnacja 13 = 13 II - kondygnacja 16 = 16 p 11 = 11	szt	40	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2m2 III - kondygnacja 0 = 0 II - kondygnacja 1,25*2,00 = 2,5 p 1,50*2,00+1,00*2,00*2 = 7	m2	9,5	0,00	0,00
6	KNR 4-04 0501/04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na m2 posadzki - pom 105 pom. 105 51,58 = 51,58	m2	51,58	0,00	0,00
7	KNR 4-04 0401/11	Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych w barakach drewnianych składanych pom. 105 5,71*2+8,90*2 = 29,22 sala gimnastyczna 9,33*2+17,68*2-1,35-1,18+0,30*2*5 = 54,49	m	83,71	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0106/04	Analogia : Usunięcie z budynku gruzu. Nr ST: ST-ZW-A gruz 21*0,25*0,32 = 1,68	m3	1,68	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0106/04	Analogia : Usunięcie z budynku elementów drewnianych. Nr ST: ST-ZW-A parkiet drewniany i listwy 8,539 = 8,54	m3	8,54	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: ST-ZW-A	m3	1,68	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Nr ST: ST-ZW-A	m3	1,68	0,00	0,00
12	Kalkulacja indywidualna	Oплата za przyjęcie gruzu na składowisko odpadów. Nr ST: ST-ZW-A	m3	1,68	0,00	0,00
13	KNR 4-04 1101/03	Analogia : Wywiezienie elementów drewnianych z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: ST-ZW-A parkiet 0,05*55,58 = 2,78 stolarka drzwiowa 0,08*0,90*2,00*40 = 5,76	m3	8,54	0,00	0,00
14	KNR 4-04 1101/06 (dopłata 10x)	Analogia : Wywiezienie elementów drewnianych z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym Nr ST: ST-ZW-A	m3	8,54	0,00	0,00
		1.3. Remont posadzek deszczółkowych. Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45430000-0				0,00
15	KNR 2-02 1111/08 Analogia	Uzupełnienie szczelin, ubytków w parkiecie (szpachlowanie) 158,44 = 158,44	m2	158,44	0,00	0,00

Kosztorys

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
16	KNR 4-01 0814/07	Uzupełnienie posadzki z deszczulek bukowych o grubości 22mm mocowanych na lepek Nr ST: ST-ZW-A pom. 105 $51,58 = 51,58$	m2	51,58	0,00	0,00
17	KNR-W 4-01 0816/05	Mechaniczne szlifowanie parkietu o powierzchni ponad 8m2 $158,44 = 158,44$ $51,58 = 51,58$	m2	210,02	0,00	0,00
18	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie parkietów lakierem podkładowym Fond Dur S.O - lub równoważnym - asntypoślizgowy (wymagany atest).	m2	210,02	0,00	0,00
19	KNR 2-02 1111/08	Trzykrotne lakierowanie parkietów	m2	210,02	0,00	0,00
20	KNR 2-02 1111/06	Montaż listew przyściennych pom 105 $8,90+5,71*2+8,90-0,90*2 = 27,42$ sala gimnastyczna $9,33*2+17,68*2-1,35-1,18+0,30*2*5 = 54,49$	m	81,91	0,00	0,00
		1.4. Remont korytarza Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45410000-4				0,00
21	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią $2,47*(35,58+30,40) = 162,971$	m2	162,971	0,00	0,00
22	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych $3*1,30*1*15 = 58,5$	m	58,5	0,00	0,00
23	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe poduszka betonowa pod nadproża C20/25 $0,32*0,15*0,10*2*(30) = 0,29$	m3	0,29	0,00	0,00
24	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami $0,30*2*1,40*10 = 8,4$	m	8,4	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0713/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach III - kondygnacja $3,10*(2,72+23,92+2,72+6,66+0,55+6,87+3,47+1,51+3,03+5,63+0,28+2,70+5,63+1,43+0,12+4,54+8,80)-(0,90*2,00*13+1,0*1,38) = 225,018$ III - kondygnacja - ościeża $0,15*(2,00*2+0,90)*13 = 9,555$ Pietro II $3,13*(2,70+29,88+2,69+12,73+0,57+6,76+15,74+1,49+0,28*2+2,43+0,28*2+0,14+9,00)-(1,35*2,00+0,90*2,00*14+1,00*1,38) = 237,553$ II - kondygnacja - ościeża $0,15*(2,00*2+0,90)*14 = 10,29$ I - kondygnacja $3,00*(3,20+6,87+3,03+3,98+1,43+0,27+3,92+2,65+0,35)-(1,96*2,00) = 73,18$ I - kondygnacja - ościeża $(0,45*2)*2,25 = 2,025$ I - kondygnacja $3,13*(3,41+2,04+5,45+1,60+1,67+14,79+3,87+2,82+1,20+1,00+0,30+0,79+5,57*2+5,58+0,65+0,30+0,93+4,04*2+2,69+0,27+1,20)-(1,80*2,00*2+0,80*2,00+1,00*2,00+0,90*2,00*5+1,00*1,38*2) = 195,851$ I - kondygnacja $2,54*(5,16+2,42)*2-(0,80*2,00+0,90*2,00) = 35,106$ I - kondygnacja - ościeża $0,15*(2,00*2*12) = 7,2$	m2	795,778	0,00	0,00
26	KNR 2-02 1504/02	Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem III - kondygnacja $1,51*(2,72+23,92+2,72+6,66+0,55+6,87+3,47+1,51+3,03+5,63+0,28+2,70+5,63+1,43+0,12+4,54+8,80)-(0,90*1,51*13) = 104,009$ III - kondygnacja - ościeża $0,15*(1,51*2)*13 = 5,889$ Pietro II $1,51*(2,70+29,88+2,69+12,73+0,57+6,76+15,74+1,49+0,28*2+2,43+0,28*2+0,14+9,00)-(1,35*1,51+0,90*1,51*14) = 107,663$ II - kondygnacja - ościeża $0,15*(1,51*2)*14 = 6,342$ I - kondygnacja $1,51*(3,20+6,87+3,03+3,98+1,43+0,27+3,92+2,65+0,35)-(1,96*1,51) = 35,847$ I - kondygnacja - ościeża $(0,45*2)*1,51 = 1,359$ I - kondygnacja $1,51*(3,41+2,04+5,45+1,60+1,67+14,79+3,87+2,82+1,20+1,00+0,30+0,79+5,57*2+5,58+0,65+0,30+0,93+4,04*2+2,69+0,27+1,20)-(1,80*1,51*2+0,80*1,51+1,00*1,51+0,90*1,51*5) = 90,419$ I - kondygnacja $1,51*(5,16+2,42)*2-(0,80*1,51+0,90*1,51) = 20,325$ I - kondygnacja - ościeża $0,15*(1,51*2*12) = 5,436$	m2	377,289	0,00	0,00

Kosztorys

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
27	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem ściany $795,778-377,289 = 418,489$ ościeża $29,07 = 29,07$	m2	447,559	0,00	0,00
28	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania -sufity sufity III - kondygnacja $2,72*6,66+2,17*6,87+2,70*10,39+1,59*3,47+3,10*1,02+2,93*2,01+5,63*2,42+0,28*2,33 = 89,922$ II - kondygnacja $2,70*12,73+2,13*6,87+10,39*2,69+1,39*6,05*1,39+2,69*3,01+5,70*2,43+0,28*2,32+1,79*2,43 = 115,59$ I - kondygnacja $5,52*2,65+2,26*3,98+0,80*2,27+0,27*1,60+0,45*1,97+2,68*2,04+2,68*3,41+3,27*14,79+1,20*2,82+5,57*5,58+0,30*4,14+4,04*2,70 = 136,341$	m2	341,853	0,00	0,00
		1.5. Wymiana drzwi wewnętrznych Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45420000-7				0,00
29	KNR-W 2-02 1027/02	Analogia; Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 wyposażone w zamek z wkładką patentową. Nr ST: ST-ZW-A III - kondygnacja $2,05*1,05*13 = 27,983$ II - kondygnacja $2,05*1,05*16 = 34,44$ I - kondygnacja $2,05*1,05*11 = 23,678$	m2	86,101	0,00	0,00
		1.6. Remont pokrycia dachowego Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1				0,00
		1.6.1. Remont pokrycia dachowego - Dach nad salą gimnastyczną - połączenie dachu niskiego ze ścianą budynku nad salami dydaktycznymi oraz obróbka wyrzutni dachowej Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1				0,00
30	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną przy obróbkach z wywiniciem na ogniomury przy budynku wysokim $0,70*17,80 = 12,46$	m2	12,46	0,00	0,00
31	KNR-W 2-02 0504/03	Obróbka z papy wyrzutni dachowej fi 400mm $2*3,1415*0,20*2*0,45 = 1,131$	m2	1,131	0,00	0,00
32	KNR 2-02W 0515/02	Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm $(2,47+3,64+6,64+2,74)*0,35 = 5,422$	m2	5,422	0,00	0,00
		1.6.2. Remont pokrycia dachowego - Dach nad salami dydaktycznymi Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1				0,00
33	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa gruntowanie podłoża Kod CPV: 45261210-9	m2	464,235	0,00	0,00
34	KNR 2-02u2 0534/02	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2 - podkładowa Kod CPV: 45261214-7 $15,49*29,97 = 464,235$	m2	464,235	0,00	0,00
35	KNR 2-02u2 0534/01	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2 - wierzchniego krycia Kod CPV: 45261214-7 $29,97*(7,75*2) = 464,535$	m2	464,535	0,00	0,00
36	KNR-W 2-02 0504/03	Obróbka z papy zgrzewalnej - kominy kominy $((0,80+3,64+0,38)+(0,38*4)*2+(0,52+1,59)*2+(0,47+2,90)*2+(0,41*2+1,84)+(0,38*2+1,84)+(0,51+0,94)*2+(0,51+1,70)*2+(0,79+2,12)*2+(0,52+1,53)*2*2+(0,52+1,55)*2+(0,38+0,38)*2+(0,28*2+1,98))*0,25 = 13,405$ wylaz dachowy $(1,32+1,92)*2*0,60 = 3,888$	m2	17,293	0,00	0,00
37	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, z blachy ocynkowanej $(15,49*2+29,97*2)*0,75 = 68,19$ $(15,49*2+29,97*2)*0,25 = 22,73$ $5,80 = 5,8$	m2	96,72	0,00	0,00

Kosztorys

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1.6.3. Remont pokrycia dachowego - Dach nad hallem wejściowym Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1				0,00
38	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa gruntowanie podłoża Kod CPV: 45261210-9	m2	116,584	0,00	0,00
39	KNR 2-02u2 0534/02	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2 - podkładowa Kod CPV: 45261214-7 (0,70*2+10,46)*(8,43+0,70*2) = 116,584	m2	116,584	0,00	0,00
40	KNR 2-02u2 0534/01	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2 - wierzchniego krycia Kod CPV: 45261214-7 (0,70*2+10,46)*(8,43+0,70*2) = 116,584	m2	116,584	0,00	0,00
41	KNR-W 2-02 0504/03	Obróbka z papy zgrzewalnej - kominy kominy ((1,16+0,84)*2+(0,64+0,84)*2+(0,52+1,68)*2)*0,30 = 3,408 wyłaz dachowy (1,3+0,92)*2*0,25 = 1,11	m2	4,518	0,00	0,00
42	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej (12,34*2+8,35*2)*1,05 = 43,449 wyłaz dachowy 1,45*1,45 = 2,103	m2	45,552	0,00	0,00
		1.6.4. Drabinki żłazowe				0,00
43	Kalkulacja indywidualna	Drabina zewnętrzna z kabłąkami - system asekuracyjny 12+2*2 = 16	mb	16	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
1.	ROBOTY BUDOWLANE Nr ST: IS-02/11 Kod CPV: 90500000-2						0,00
1.1.	Platforma schodowa Nr ST: ST-ZW-A						0,00
1.2.	Prace rozbiórkowe Nr ST: IS-02/11 Kod CPV: 45111220-6						0,00
1.3.	Remont posadzek deszczółkowych. Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45430000-0						0,00
1.4.	Remont korytarza Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45410000-4						0,00
1.5.	Wymiana drzwi wewnętrznych Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45420000-7						0,00
1.6.	Remont pokrycia dachowego Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1						0,00
1.6.1.	Remont pokrycia dachowego - Dach nad salą gimnastyczną - połączenie dachu niskiego ze ścianą budynku nad salami dydaktycznymi oraz obróbka wyrzutni dachowej Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1						0,00
1.6.2.	Remont pokrycia dachowego - Dach nad salami dydaktycznymi Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1						0,00
1.6.3.	Remont pokrycia dachowego - Dach nad hallem wejściowym Nr ST: ST-ZW-A Kod CPV: 45110000-1						0,00
1.6.4.	Drabinki żłazowe						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%						0
	Ogółem kosztorys						0,00