

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Szpital po J.A.R. w Białogardzie - zagospodarowanie terenu  
ADRES INWESTYCJI : Białogard ul. Chopina 29  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Wasilewski  
DATA OPRACOWANIA : 2008-11-04

---

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty agrotechniczne</b>				
1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczonych samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
d.1	4	m <sup>3</sup>	4.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m <sup>2</sup>		
d.1	14095.6	m <sup>2</sup>	14095.600	
			<b>RAZEM</b>	<b>14095.600</b>
3	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
d.1	14095.6	m <sup>2</sup>	14095.600	
			<b>RAZEM</b>	<b>14095.600</b>
4	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym - przyjęto 25 %	m <sup>2</sup>		
d.1	14095.6*0.25	m <sup>2</sup>	3523.900	
			<b>RAZEM</b>	<b>3523.900</b>
5	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym - przyjęto 75%	m <sup>2</sup>		
d.1	14095.6*0.75	m <sup>2</sup>	10571.700	
			<b>RAZEM</b>	<b>10571.700</b>
6	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.1	1.4096	ha	1.410	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.410</b>
7	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
d.1	1.4096	ha	1.410	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.410</b>
8	Obsadzenie stawów lub basenów kłęczami roślin wodnych w skrzyniach drewnianych przyjęto 1 roslina na mb (104.2*2.03+24)*1=235,53	szt.		
d.1	236	szt.	236.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>236.000</b>
9	Ręczna pielęgnacja łąk parkowych	m <sup>2</sup>		
d.1	14095.6	m <sup>2</sup>	14095.600	
			<b>RAZEM</b>	<b>14095.600</b>
10	Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową - przyjęto 50 szt do pielęgnacji; pielęgnacja dotyczy przyziemnej partii drzew w szczególności odrostów i dzików	szt.		
d.1	50	szt.	50.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>2 Roboty budowlane</b>				
11	Ławki parkowe	szt		
d.2	30	szt	30.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
12	Kosze na ścieci parkowe	szt		
d.2	30	szt	30.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>