

Przedmiar robót

Obiekt Budynek Nr 6 - roboty uzupełniające
Inwestor Powiat Białogardzki
Starostwo Powiatowe w Białogardzie ul. 1-go Maja 18

Budynek Nr 6 - roboty uzupełniające

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty uzupełniające				
8.1. Do elementu 1				
1	KNR 4-01 0108/19	Wywiezienie gruzu zwiroteconowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 15,12+5	m3	20,120
		razem	m3	20,120
1	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 13	m3	20,120
1	Kalkulacja indywidualna	Koszt utrzymania wysypiska	m3	20,12
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów 60,18+153,608 85,605 7,885 13,901+5,275	m2 m2 m2 m2 razem	213,79 85,61 7,89 19,18 326,47
8.2. Do elementu 2				
1	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	97,20
1	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (153,608-97,2)+60,18	m2 razem	116,59 116,59
8.3. Do elementu 3				
1	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	5,71
1	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	29,54
1	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	85,61
8.4. Do elementu 4				
1	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	7,89
1	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	84,71
1	KNR 2-02u2 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1,0*2,5	m2 razem	2,50 2,50
8.5. Do elementu 5				
1	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	5,28
1	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	13,90
8.6. Do elementu 6				
1	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	4,45
1	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	4,45
1	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	1,24
1	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych	m2	1,50

Budynek Nr 6 - roboty uzupełniające

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		8.7. Do elementu 7		
1	KNR 4-01 0701/05	Oczyszczenie starego tynku	m2	177,411
1	KNR 0-33 26/01	Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, wykonywanych ręcznie	m2	177,41
1	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji	m2	177,41
1	KNR 2-02 0918/02	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku półszlachetnym barwione - ukształtowanie gzymsu (boniowanie) 2*(18,76+8,76) razem	m m	55,040 55,040
1	KNR 2-02 0609/10	Ukształtowanie gzymsu ze styropianu gr. 20cm 2*(18,76+8,76)*0,2 razem	m2 m2	11,008 11,008
1	KNR 2-02 2101.1/04	Bonie z kamienia ryflowanego w narożach cokołu 0,6*4,11*4 razem	m2 m2	9,864 9,864
1	Kalkulacja indywidualna	Pokrycie powierzchni kamienia RADKÓW powłoką akrylowo silikonową BPI firmy specjalist.	m2	9,864

Budynek Nr 6 - roboty uzupełniające

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. Roboty uzupełniające								
8.1. Do elementu 1								
1	KNR 4-01 0108/19 Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 20,12 m3							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,13	42,86				
	Sprzęt							
	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	1,23	24,75				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 13 20,12 m3							
	Sprzęt							
	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	0,04	10,46				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	Kalkulacja indywidualna Koszt utrzymania wysypiska 20,12 m3							
	Razem pozycja							
1	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów 326,47 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,092	30,04				
	Materiały							
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	7,18				
	Wapno suchogaszzone	t	0,00088	0,29				
	Piasek	m3	0,001	0,33				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
RAZEM: Do elementu 1								
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Pozycje uproszczone							
	Razem element							
8.2. Do elementu 2								
1	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 97,2 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,06	5,83				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	20,41				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,19				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,29				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 116,59 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	9,33				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	25,65				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					

Budynek Nr 6 - roboty uzupełniające

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,23				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,35				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Do elementu 2							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							
	8.3. Do elementu 3							
1	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 5,71 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,0891	0,51				
	Materiały							
	Płyty styropianowe EPS 100 gr. 8 cm	m2	1,05	6,00				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0032	0,02				
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,03				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 29,539 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,06	1,77				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	6,20				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,06				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,09				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 85,605 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	6,85				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	18,83				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,17				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,26				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Do elementu 3							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							
	8.4. Do elementu 4							
1	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 7,885 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,06	0,47				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	1,66				

Budynek Nr 6 - roboty uzupełniające

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,02				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,02				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 84,71 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	6,78				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	18,64				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,17				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,25				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02u2 0837/04 Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2,5 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	2,3951	5,99				
	Materiały							
	Płytki glazurowane 20x25 cm	m2	1,1	2,75				
	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	7,2174	18,04				
	Masa fugowa	kg	0,6	1,50				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0168	0,04				
	Środek transportowy	m-g	0,0257	0,06				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	RAZEM: Do elementu 4							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							
	8.5. Do elementu 5							
1	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 5,275 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,06	0,32				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	1,11				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,01				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,02				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 13,901 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,08	1,11				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,22	3,06				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,002	0,03				
	Środek transportowy	m-g	0,003	0,04				

Budynek Nr 6 - roboty uzupełniające

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Do elementu 5 Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	8.6. Do elementu 6							
1	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 4,454 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy							
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 4,454 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy							
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 1,24 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy							
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 1,5 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm Kształtowniki profilowane U-55x0,75 Kształtowniki profilowane C-55x0,75 Kołki do wstrzeliwania Wkręty do płyt gipsowych Gips budowlany szpachlowy Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm Materiały pomocnicze Sprzęt							

Budynek Nr 6 - roboty uzupełniające

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Wyciąg	m-g	0,025	0,04				
	Środek transportowy	m-g	0,0165	0,02				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
	RAZEM: Do elementu 6							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							
	8.7. Do elementu 7							
1	KNR 4-01 0701/05 Oczyszczenie starego tynku 177,411 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,33	58,55				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	KNR 0-33 26/01 Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, wykonywanych ręcznie 177,411 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,083	14,73				
	Materiały							
	Środek gruntujący StoPrep Miral	kg	0,3	53,22				
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0004	0,07				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji 177,41 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,126	22,35				
	Materiały							
	Farba silikonowa NEOSIL	dm3	0,4	70,96				
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0004	0,07				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02 0918/02 Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku półszlachetnym barwione - ukształtowanie gzymsu (boniowanie) 55,04 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,17	9,36				
	Materiały							
	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,0003	0,02				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0295	1,62				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
1	KNR 2-02 0609/10 Ukształtowanie gzymsu ze styropianu gr. 20cm 11,008 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,5052	5,56				
	Materiały							
	Profil gzymsowy	m	5,4	59,44				
	Zaprawa łącząca ISPO	kg	15	165,12				
	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	7,5	82,56				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,022	0,24				
	Środek transportowy	m-g	0,0047	0,05				
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							

Budynek Nr 6 - roboty uzupełniające

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 2-02 2101.1/04 Bonie z kamienia ryflowanego w narożach cokołu 9,864 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty kamienne Pręty stalowe 6-10mm Zaprawa cementowa m. 80 Kliny z drewna Złom ścierny Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg							
		r-g	8,12	80,10				
		m2	1,03	10,16				
		kg	1	9,86				
		m3	0,036	0,36				
		m3	0,0004	0,00				
		kg	0,18	1,78				
		%	1,5					
		m-g	0,9	8,88				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
1	Kalkulacja indywidualna Pokrycie powierzchni kamienia RADKÓW powłoką akrylowo silikonową BPI firmy specjalist. 9,864 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Preparat BEFASIL Materiały pomocnicze							
		r-g	0,19	1,87				
		dm3	0,3	2,96				
		%	2					
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: Do elementu 7 Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	OGÓLEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Pozycje uproszczone Ogółem							