

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ślepy 1

Elewacja budynku

Obiekt **Adaptacja budynku banku na pomieszczenia administracyjne**
Budowa **Białogard ul.Plac Wolności**
Inwestor **Starostwo Powiatowe w Białogardzie**
Wykonawca

Białogard Czerwiec 2009 r.

Adaptacja budynku banku na pomieszczenia administracyjne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 16.4*12.5-13.0*11.5-58.0*10.5-49.5*9.5	m2	1.433.750
		razem	1.433.750
2	KNR 19-01 0802/02 Uzupelnienie tynków zewnętrznych kat.III boniowych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 1433.75*0.2	m2	286.750
		razem	286.750
3	KNR 2-02.2 1134.1 02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	1.433.750
4	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	1.433.750
5	KNR 19-01 1305/05 Malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne - betonu	m2	1.433.750
6	KNR 4-01 0535 08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.4*3*(16.4-13.0-58.0-49.5)	m2	164.280
		razem	164.280
7	KNR 2-02.2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	164.280
8	KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 16.4*13.5-13.0*12.5-58.0*11.5-49.5*10.5	m2	1.570.650
		razem	1.570.650
9	Kl Czas pracy rusztowania 2100 (2*0.84)	mg	1.250.000
		razem	1.250.000

Adaptacja budynku banku na pomieszczenia administracyjne

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1433.75 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0.272	389.980				
2	KNR 19-01 0802/02 Uzupelnienie tynków zewnętrznych kat.III boniowych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 286.75 m2							
	Robocizna							
	Tynkarze gr.III	r-g	2.39	685.332				
	Robotnicy gr.I	r-g	0.55	157.713				
	Materiały							
	Cement portlandzki 35	t	0.0053	1.520				
	Wapno suchogazzone	t	0.0042	1.204				
	Piasek do zapraw	m3	0.035	10.036				
	Materiały pomocnicze	%	2					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0.04	11.470				
	Betoniarka 150dm3	m-g	0.06	17.205				
3	KNR 2-02.2 1134.1 02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 1433.75 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0.08	114.700				
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0.22	315.425				
	Materiały pomocnicze	%	1.5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0.002	2.868				
	Środek transportowy	m-g	0.003	4.301				
4	KNR 4-01 1204 08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 1433.75 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0.095	136.206				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	kg	0.3	430.125				
	Materiały pomocnicze	%	2					
5	KNR 19-01 1305 05 Malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne - betonu 1433.75 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0.2	286.750				
	Robotnicy gr.I	r-g	0.04	57.350				
	Materiały							
	Farba emulsyjna silikonowa	dm3	0.36	516.150				
	Materiały pomocnicze	%	2					
6	KNR 4-01 0535 08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 164.28 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0.3	49.284				
7	KNR 2-02.2 0541 02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 164.28 m2							
	Robocizna							
	Blacharze gr.II	r-g	0.64	105.139				
	Robotnicy gr.I	r-g	0.71	116.639				
	Materiały							
	Blacha powlekana płaska	m2	1.23	202.064				
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	17.2	2.825.616				
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0.001	0.164				

Adaptacja budynku banku na pomieszczenia administracyjne

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet
	Materiały pomocnicze	%	1.5					
	Sprzet							
	Środek transportowy	m-g	0.008	1.314				
8	KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m							
	1570,65 m2							
	Robocizna							
	Monterzy gr.II	r-g	0.4068	638.940				
	Robotnicy gr.I	r-g	0.1719	269.995				
	Materiały							
	Płyty pomostowe robocze	m2	0.015	23.560				
	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0.0004	0.628				
	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0.0002	0.314				
	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0.00002	0.031				
	Deski iglaste obrzynane kl.II gr.25mm	m3	0.00018	0.283				
	Deski iglaste obrzynane kl.III gr.25mm	m3	0.00002	0.031				
	Haki do muru	kg	0.012	18.848				
	Drut stalowy d=3.0mm	kg	0.009	14.136				
	Maty trzcinowe (płyty) gr.3.5cm	m2	0.006	9.424				
	Materiały pomocnicze	%	1.5					
	Sprzet							
	Rusztowanie rurowe	m-g	0.164	257.587				
9	KI Czas pracy rusztowania							
	1250 mg							
	Sprzet							
	Rusztowanie rurowe	m-g		1.1250.000				
	OGÓLEM							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Łącznie							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Adaptacja budynku banku na pomieszczenia administracyjne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blacharze gr.II	r-g	105.139		
2	Malarze gr.II	r-g	286.750		
3	Monterzy gr.II	r-g	638.940		
4	Robotnicy gr.I	r-g	1.291.867		
5	Tynkarze gr.III	r-g	685.332		
		Razem	3.008.028		

Adaptacja budynku banku na pomieszczenia administracyjne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m ³	0.031		
2	Blacha powlekana płaska	m ²	202.064		
3	Cement portlandzki 35	t	1.520		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III gr.25mm	m ³	0.283		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III gr.25mm	m ³	0.031		
6	Drut stalowy d=3.0mm	kg	14.136		
7	Farba emulsyjna silikonowa	dm ³	516.150		
8	Gips budowlany szpachlowy	kg	430.125		
9	Haki do muru	kg	18.848		
10	Maty trzcinowe (płyty) gr.3.5cm	m ²	9.424		
11	Piasek do zapraw	m ³	10.036		
12	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	0.628		
13	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0.314		
14	Płyty pomostowe robocze	m ²	23.560		
15	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm ³	315.425		
16	Wapno suchogaszzone	t	1.204		
17	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2.825.616		
18	Zaprawa cementowa m. 80	m ³	0.164		
					Razem
					Materiały pomocnicze
					Razem

Adaptacja budynku banku na pomieszczenia administracyjne

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm ³	m-g	17,205		
2	Rusztowanie rurowe	m-g	1.507,587		
3	Środek transportowy	m-g	5,615		
4	Wyciąg	m-g	14,338		
		Razem	1.544,745		