

### Wg rozdzielnika

Dot. Przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego.

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. 1-go Maja 18 na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### 1. Pytania zadane przez oferentów:

„Proszę o podanie schematów i wymagań technicznych dotyczących stolarki PCV i drzwiowej aluminium, schematy otwierania i uchylności skrzydeł, samozamykacze – przedmiar nr 1, 4, 5”.

„W przedmiarze nr 4 brak: wykonania wylewek pod parapety zewnętrzne, obsadzenia narożników zewnętrznych, przygotowanie powierzchni starego podłoża pod ocieplenie, demontażu i montażu rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, czy należy wykonać przełożenie lub wymianę opaski wokół budynku”.

„Przedmiar nr 5 – proszę podać rodzaj grzejników”

„W przedmiarze nr 4 brak ocieplenia stropodachu”

„W poz. 39 przedmiar budynek liceum – ujęto zawory grzejnikowe do regulacji c.o. d:15mm w ilości 150szt. Proszę o sprecyzowanie jakie zawory powrotne odcinające do grzejników należy wycenić w tej pozycji czy pojedyncze zawory odcinające d:15mm czy podwójne? Proszę również odpowiedzieć do jakich grzejników istniejących należy podłączyć te zawory czy są to grzejniki z dolnym zasilaniem czy bocznym ? Z przedmiaru można wywnioskować że są to grzejniki z bocznym zasilaniem ale proszę o potwierdzenie czy rzeczywiście”

„W poz. 39 i 40 dot. w/w zadania dot. instalacji c.o. ujęto zawory odcinające powrotne i zawory termostatyczne w ilości 150 szt. brakuje natomiast w przedmiarze głowic termostatycznych. Proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić głowice termostatyczne? Jeśli tak to proszę o podanie w jakiej ilości , w jakiej pozycji przedmiarowej wraz z podaniem KNR należy je ująć oraz jaki rodzaj głowic należy wycenić”.

„W poz. 48 budynek zespołu szkół specjalnych – ujęto zawory grzejnikowe do regulacji c.o. d:15mm w ilości 72 szt. Proszę o sprecyzowanie jakie zawory powrotne odcinające do grzejników należy wycenić w tej pozycji czy pojedyncze zawory odcinające d:15mm czy podwójne? Proszę również odpowiedzieć do jakich grzejników istniejących należy podłączyć te zawory czy są to grzejniki z dolnym zasilaniem czy bocznym z przedmiaru można wywnioskować że są to grzejniki z bocznym zasilaniem ale proszę o potwierdzenie czy rzeczywiście”.

„W poz. 47 i 48 dot. w/w zadania dot. instalacji c.o. ujęto zawory odcinające powrotne i zawory termostaticzne w ilości 72 szt. brakuje natomiast w przedmiarze głowic termostaticznych. Proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić głowice termostaticzne? Jeśli tak to proszę o podanie w jakiej ilości, w jakiej pozycji przedmiarowej wraz z podaniem KNR należy je ująć oraz jaki rodzaj głowic należy wycenić”.

„W poz. 40 budynek ZSP Tychowo – występują grzejniki dwupłytkowe GP-4 o długości 1060mm – 126 kpl. Proszę o podanie zestawienia grzejników z podaniem typu, ilości, wymiarów, mocy poszczególnych grzejników jakie należy w tej pozycji ująć, ponieważ ani z projektu budowlanego (brak grzejników na rysunkach w dokumentacji) jak i z powyższej pozycji nie można dokładnie wycenić grzejników bez podania mocy, typu, wymiarów i ilości poszczególnych grzejników. Do prawidłowej wyceny tej pozycji potrzebne jest zestawienie grzejników z wyszczególnieniem ilości, typu, wymiarów, oraz mocy poszczególnych grzejników jakie należy wycenić”.

„W poz. 50 dot. w/w budynku – ujęto zawory grzejnikowe do regulacji c.o. d:15mm w ilości 126 szt. Proszę o sprecyzowanie jakie zawory powrotne odcinające do grzejników należy wycenić w tej pozycji czy pojedyncze zawory odcinające d:15mm czy podwójne?”.

„W poz. 50 i 51 dot. w/w zadania dot. instalacji c.o. ujęto zawory odcinające powrotne i zawory termostaticzne w ilości 126 szt. brakuje natomiast w przedmiarze głowic termostaticznych. Proszę o sprecyzowanie czy należy wycenić głowice termostaticzne. Jeśli tak to proszę o podanie w jakiej ilości, w jakiej pozycji przedmiarowej wraz z podaniem KNR należy je ująć oraz jaki rodzaj głowic należy wycenić.”

„Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że występują duże rozbieżności w obmiarze (długość budynku szkoły w ślepych kosztorysie 33,7 m, a jest w rzeczywistości ok. 55,0 m) ścian zewnętrznych, powierzchni dachu, ilości rynien, rusztowania. Proszę o ustosunkowanie się do tych różnic, tzn. jak będą traktowane różnice w rozliczeniu końcowym.

## **2. Udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania:**

1. Budynek Liceum Ogólnokształcącego – w poz. 39 „Ślepego kosztorysu” ujęto zawory odcinające pojedyncze na gałęzce powrotnej, zasilanie grzejników boczne.
2. Budynek Liceum Ogólnokształcącego – w poz. 40 „ślepego kosztorysu” ujęto zawory „DANFOS” typ RTD – N 15 łącznie z głowicami termostaticznymi typu RTD 3100, można kalkulować inne o tych samych parametrach.
3. Budynek Zespołu Szkół Specjalnych – w poz. 47 „Ślepego kosztorysu” ujęto zawory odcinające pojedyncze na gałęzce powrotnej, zasilanie grzejników boczne.
4. Budynek Zespołu Szkół Specjalnych – w poz. 47 „Ślepego kosztorysu” ujęto zawory „DANFOS” typu RTD – N 15 łącznie z głowicami termostaticznymi typu RTD 3100, można kalkulować inne o tych samych parametrach.
5. Budynek ZSP w Tychowie – w poz. 50 „ślepego kosztorysu” ujęto zawory odcinające pojedyncze na gałęzce powrotnej.
6. Budynek ZSP w Tychowie – w poz. 51 ujęto zawory „DANFOS” typu RTD – N 15 łącznie z głowicami termostaticznymi typu RTD 3100, można kalkulować inne o tych samych parametrach.
7. Nie ma potrzeby robienia wylewek pod parapety, wylewki są istniejące.

8. Obsadzenie narożników ujęte jest w pozycji ocieplenie ścian budynków ze względu na to, że nie potrącono otworów i w tym zakresie robót do wykonania jest to uwzględnione.
9. Przygotowanie powierzchni starego podłoża pod ocieplenie ujęte jest w pozycji ocieplenie ścian budynków.
10. Wymiana obróbek blacharskich ujęta jest w przedmiarze „ślepego kosztorysu”
11. Opaski wokół budynku w przedmiarze „ślepego kosztorysu” ujęto rozebranie starej i wykonanie nowej na podsypce piaskowej.
12. Ocieplenie stropodachu budynku będzie wykonywane w innym terminie.
13. Budynek ZSP w Tychowie – wyjaśnienia rozbieżności w przedmiarze znajdują się w zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Otrzymują:**

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,
2. Strona internetowa,
3. a/a.