

Białogard, dnia 15 września 2022 r.

Numer sprawy: IZR.272.4.2022

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe

Plac Wolności 16 - 17, 78-200 Białogard

tel./faks: (94) 312 09 01

e-mail: przetargi@powiat-bialogard.pl

ePUAP: /Starostwo_Bialogard/skrytka

NIP: 6721720236

REGON: 330920831

Wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy:** postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na modernizację i przebudowę Powiatowego Szpitala w Białogardzie - **Nr sprawy: IZR.272.4.2022

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści SWZ:

Pytanie nr 1

W specyfikacji termin zakończenia etapu I tj. pomieszczenia tomografu, jest określony na dwa miesiące od momentu podpisania umowy. Natomiast czas oczekiwania na stolarkę drzwiową i okienną z wkładem ołowianym jest dłuższy niż osiem tygodni. Jednocześnie w ciągu dwóch miesięcy nie będą sprawne wszystkie instalacje elektryczne DSO, sanitarne i wentylacyjne, czy zamawiający wyraża na to zgodę.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, że wykonanie Etapu I w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy związane jest z dostawą tomografu komputerowego i określa maksymalną datę dostosowania pomieszczenia (zgodnie pkt 12 Załącznika Nr 7 do SWZ Wytyczne przygotowania pomieszczeń Pracowni Tomografu) w zakresie umożliwiającym posadowić tomograf, rozłożyć przewody od tomografu w kanałach kablowych. Na czas montażu pomieszczenie musi być czyste. Wykładzina na podłodze musi być wykonana a kanały kablowe odkryte. Ważne jest, aby prace najbardziej pyłące jak szlifowanie ścian itp. były wykonane w terminie do dwóch miesięcy. W przypadku niewykonania wszystkich prac w wymaganym terminie, po montażu tomografu, na czas pozostałych prac Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia tomografu zgodnie z instrukcją dostawcy aparatu.

Pytanie nr 2

Czy konieczne jest podłączanie do miejscowych szyn uziemiających takich elementów jak: metalowe wyprowadzenia baterii umywalkowych, pisuarów, sedesów, metalowych ościeżnic, skrzydeł drzwiowych, poręczy. W naszej ocenie opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie wykracza poza zapisy § 183 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz arkuszy normy PN-HD 60364.

Odpowiedź:

TAK. Jeżeli instalacja wodna jest w technologii Cu to należy podłączać wyprowadzenia. Ościeżnice drzwi i okien w wykonaniu metalowym również muszą zostać podłączone.

Pytanie nr 3

Czy można zastosować centralkę systemu przyzywowego bez przycisku resetującego – zgodnie z normą DIN0834 alarm należy skasować w miejscu skąd został on wywołany.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zastosowania centralki systemu przyzywowego bez przycisku resetującego - alarm należy skasować w miejscu skąd został on wywołany.

Pytanie nr 4

Czy można zastosować system przyzywamy z centralnym zasilaniem podstawowym i rezerwowym tj. zasilanym magistralą z centralki. Stosowanie odrębnych zasilaczy 230VAC/24VDC przy lokalnych elementach systemu zwiększa ryzyko porażeniowe (ze względu na występowanie napięcia 230V).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie system przyzywowego z centralnym zasilaniem podstawowym i rezerwowym tj. zasilanym magistralą z centralki.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie konieczności stosowania nietypowego wymogu stosowania dwóch uchwytów typu G w przypadku lampki salowej systemu przyzywowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6

Czy można stosować elementy systemów przyzywowych oraz sygnalizacji alarmu pożaru o innych wymiarach i poborach prądu niż w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące wymiarów zewnętrznych modułów, czujek, przekaźników są parametrami nieistotnymi dla funkcjonowania systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie elementów systemów przyzywowych oraz sygnalizacji alarmu pożaru o innych wymiarach i poborach prądu niż w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

Czy zamiast opraw rastrowych można stosować oprawy LED z zachowaniem podwyższonej ochrony ośnieniowej tj. UGR19?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zastosowania opraw LED z zachowaniem podwyższonej ochrony ośnieniowej tj. UGR19 - o porównywalnych parametrach.

Pytanie nr 8

Czy można zastosować inne rozwiązanie gwarantujące oświetlenie nocne niż załączanie połowy opraw, np. wykorzystanie opraw awaryjnych z możliwością ściemniania lub oddzielnych opraw dedykowanych do oświetlenia nocnego. W naszej ocenie załączanie połowy opraw spowoduje zbyt duże natężenie oświetlenia.

Odpowiedź:

Zastosowanie opraw awaryjnych ze ściemnianiem jest niezgodne z przepisami. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wydzielonych opraw dedykowanych do oświetlenia nocnego.

Pytanie nr 9

Czy zamiast opraw oświetlenia ogólnego z dodatkowymi inwerterami można zastosować osobne dodatkowe oprawy awaryjne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie osobnych dodatkowych opraw awaryjnych.

Pytanie nr 10

Czy można zastosować oprawy oświetleniowe o innych mocach i o innym rozmieszczeniu jeżeli wymagania oświetleniowe wymienione w pkt. 2.7 projektu budowlanego/ technicznego branży elektrycznej będą spełnione?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opraw oświetleniowych o innych mocach i o innym rozmieszczeniu, jeżeli wymagania oświetleniowe wymienione w pkt. 2.7 projektu budowlanego/technicznego branży elektrycznej będą spełnione.

Pytanie nr 11

Czy w tablicach rozdzielczych można zastosować osobne zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe zamiast zabezpieczeń zespolonych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w tablicach rozdzielczych osobnych zabezpieczeń różnicowoprądowych i nadmiarowoprądowych zamiast zabezpieczeń zespolonych.

Pytanie nr 12

Jak należy zakończyć przewody okablowania strukturalnego – gniazd komputerowych. Czy należy je wprowadzić do istniejącej szafy RACK?

Odpowiedź:

Wprowadzić do szafy RACK i zakończyć na panelach łączeniowych. W przypadku braku miejsca w istniejących panelach łączeniowych należy dołożyć nowe (analogicznie do istniejących).

Pytanie nr 13

W opisie przedmiotu zamówienia pkt.9 piszą Państwo, że zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia 60 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze sprzętem wchodzącym w skład przedmiotu zamówienia. Producenci sami wyznaczają długość gwarancji na sprzęt, który zawsze jest krótszy niż 60 miesięcy. Np.. dostawca mebli medycznych daje 2 lata gwarancji. W związku z powyższym wykonawca nie może odpowiadać gwarancją za zamontowany sprzęt we wskazanym przez Państwa okresie czasu.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do stanowiska wykonawcy dotyczącego wymagań udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy pkt. V. ust. 9 SWZ, pkt. 3 ust. 2) Załącznika Nr 1 do SWZ oraz §13 pkt. 2 Załącznika Nr 2 do SWZ które otrzymują brzmienie:

a) pkt. V. ust. 9 SWZ:

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia następujących gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia:

- 1) na wykonanie **robót budowlano-montażowych** - 60 miesięcy;*
- 2) na dostawę wyposażenia - **urządzenia i meble medyczne** zgodnie z rysunkiem T1 – Rzut Parteru Technologia Projektu Budowlanego - Projekt Architektoniczno -Budowlany - 36 miesięcy;*
- 3) na dostawę wyposażenia - **urządzenia i meble niemedyczne** zgodnie z rysunkiem T1 – Rzut Parteru Technologia Projektu Budowlanego - Projekt Architektoniczno -Budowlany - 24 miesięcy.”*

b) pkt. 3 ust. 2) Załącznika Nr 1 do SWZ:

„udzielam następujących gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia:

- a) na wykonanie robót budowlano-montażowych - 60 miesięcy,*
- b) na dostawę wyposażenia - **urządzenia i meble medyczne** zgodnie z rysunkiem T1 – Rzut Parteru Technologia Projektu Budowlanego - Projekt Architektoniczno -Budowlany - 36 miesięcy,*

c) *na dostawę wyposażenia - urządzenia i meble niemedyczne zgodnie z rysunkiem T1 – Rzut Parteru Technologia Projektu Budowlanego - Projekt Architektoniczno -Budowlany - 24 miesięcy, licząc od daty Odbioru Końcowego robót;”*

c) §13 pkt. 2 Załącznika Nr 2 do SWZ:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy:

1) na wykonanie robót budowlano-montażowych - 60 miesięcy;

2) na dostawę wyposażenia - urządzenia i meble medyczne zgodnie z rysunkiem T1 – Rzut Parteru Technologia Projektu Budowlanego - Projekt Architektoniczno -Budowlany - 36 miesięcy;

3) na dostawę wyposażenia - urządzenia i meble niemedyczne zgodnie z rysunkiem T1 – Rzut Parteru Technologia Projektu Budowlanego - Projekt Architektoniczno -Budowlany - 24 miesięcy;

licząc od daty Odbioru Końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy.”

W załączeniu zaktualizowany SWZ oraz Załącznik Nr 1 i 2 do SWZ.

Pytanie nr 14

Prosimy o bardziej szczegółowy opis zestawienia poszczególnych mebli.

- a) Rozbicie mebli medycznych oraz zwykłych np. z płyty meblowej
- b) Proszę o rysunki z wymiarami np. lady recepcyjnej oraz z jakiego materiału jest wykonany
- c) Proszę o szczegółową specyfikację łóżek rehabilitacyjnych i czy jest sterowanie ręczne czy elektryczne.

Odpowiedź:

Ad a) Zamawiający w załączeniu przekazuje szczegółowy opis poszczególnych mebli (Załącznik A).

Ad b) Zamawiający w załączeniu przekazuje rysunek poglądowy z wymiarami lady recepcyjnej (Załącznik B). Jednocześnie wymaga, aby lada recepcyjna była wykonana w następującym standardzie:

- z płyty MDF lub płyty meblowej wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm
- okleina PCV biała
- szuflady w systemie „cichy domyk”
- okucia zawiasów szafki w systemie „cichy domyk”
- szuflady i szafka z zamkiem na kluczyk
- min. 2 otwory w blacie (przelotki) na przewody
- dolne krawędzie lady recepcyjnej na styku z podłożem zabezpieczone silikonową uszczelką
- uchwyty szuflad i szafki metalowe

Wszystkie wymiary należy zweryfikować w naturze.

Ad c) Zamawiający w załączeniu przekazuje szczegółowy opis łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi (Załącznik C).

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

STAROSTA
w/z
mgr Dominik Kołodziejcki
WICESTAROSTA

Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,
2. Strona internetowa,
3. a/a.