

Białogard, dn. 28.06.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: **przebudowę i modernizację budynku należącego do RCM w Białogardzie Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 7**

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa i modernizacja budynku RCM w Białogardzie przy ul. Chopina 29 na potrzeby oddziałów szpitalnych”.

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści SWZ:

- Pytanie:** Czy wykonanie instalacji odgromowej jest przewidziane w pierwszym etapie?
Odp.: Nie przewiduje się instalacji odgromowej w I etapie.
- Pytanie:** Czy w pierwszy etap zawiera montaż systemu CCTV czy tylko samo oprzewodowanie w części remontowanej?
Odp.: I etap przewiduje samo oprzewodowanie w części remontowanej.
- Pytanie:** Czy w pierwszym etapie trzeba uwzględnić zasilanie rozdzielnic nie będących w zakresie pierwszego etapu?
Odp.: Nie należy uwzględniać zasilania rozdzielnic nie będących w zakresie etapu I.
- Pytanie:** Czy jest możliwa zmiana materiałowa rur wodociągowych na rury PP wzmocnione.
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałowej z uwagi na istniejącą kilkuletnią instalację z rur PP którą można częściowo wykorzystać, należy uwzględnić wytyczne montażowe producenta i całość instalacji wykonać zgodnie z technologią producenta i sztuką budowlaną.
- Pytanie:** W jaki sposób należy kończyć nowe piony instalacyjne wody i c.o.
Odp.: Piony należy zakończyć zgodnie ze sztuką w sposób umożliwiający funkcjonowanie instalacji i prowadzenie robót w II etapie w sposób bezpieczny bez utrudniania/przerywania pracy oddziału z wyłączeniem możliwości przebywania pracowników na oddziale.
- Pytanie:** Czy zbiornik na wodę oraz automatyka wraz z zestawem hydroforowym zawierają się w pierwszym etapie ?
Odp.: W pierwszym etapie należy przewidzieć wyprowadzenie króćców rurowych umożliwiających podłączenie instalacji w kolejnych etapach. Instalację należy prowadzić po ustalonych trasach i zakończyć w sposób umożliwiający kontynuowanie prac w kolejnych etapach z jak najmniejszą uciążliwością dla pracy oddziału.

7. **Pytanie:** Czy jest możliwość wykorzystania części instalacji c.o. ?

Odp.: Możliwość wykorzystania instalacji c.o. wymaga sprawdzenia stanu oraz zakresu zgodnego z zakresem przebiegu instalacji c.o. należy uwzględnić wytyczne montażowe producenta i całość instalacji wykonać zgodnie z technologią producenta i sztuką budowlaną.

8. **Pytanie:** Czy można stosować materiały np. rury innych producentów niż podane w projekcie?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem że posiadają wymagane dokumenty dopuszczenia oraz główne parametry wpływające na sposób działania pozostają niezmienione lub lepsze od projektowanych. Udowodnienie równoważności materiałów / możliwości zastosowania zamiennego po stronie Wykonawcy. Wszelkie materiały Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w postaci Wniosków Materiałowych do akceptacji.

9. **Pytanie:** Proszę o uszczegółowienie zakresu I etapu instalacji wentylacji i klimatyzacji

Odp.: WENTYLACJA MECHANICZNA:

Opis zakresu - instalacja wentylacji w pomieszczeniach sal chorych i sanitariatów na poziomie parteru.

Zakres obejmuje:

- dostawę i montaż centrali NW1 obsługującej pomieszczenia na parterze: komunikacji 0.02, 0.17, pomieszczenia sal od 0.12 do 0.16; 0.18 do 0.21, pom. punktu pielęgniarek 0.05, pom. socjalne pielęgniarek 0.06, 0.07, gabinet zabiegowy 0.08, magazyn 0.11,
- dostawę i montaż wentylatorów dachowych – szt. 6 obsługujących pomieszczenia na parterze: łazienki 0.03, 0.04, 0.09, od 0.22 do 0.31, kuchnia 0.32, magazyn 0.33, brudownik 0.34, pom. gospodarcze 0.35, pro morte 0.36,
- dostawę i montaż kratki ze skrzynką rozprężną, anemostatów, tłumików szumu/klap p.poż - zgodnie z projektem dla wymienionego zakresu
- dostawę i montaż kanałów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o przekrojach prostokątnych/okrągłych,
- dostawę i montaż ściennej czepni powietrza dla centrali NW1,
- dostawę i montaż dachowej czepni powietrza dla centrali NW1,
- montaż automatyki sterującej,
- uruchomienie systemu wentylacji, pomiary, sporządzenie dokumentacji odbiorowej.

KLIMATYZACJA:

Zakres obejmuje -klimatyzacja serwerowni na poziomie piwnicy, klimatyzacja w pomieszczeniu pro morte nr 0.36, agregat do centrali NW1

Zakres obejmuje:

- instalację klimatyzacji w systemie 2-rurowym chłodzenie i grzanie pom. serwerowni, pomieszczenie pro morte 0.36
- dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w wyżej wymienionych pomieszczeniach,
- dostarczenie i montaż, uruchomienie agregatu do centrali NW1,
- sterowanie ze sterownika bezprzewodowego,
- wykonanie ruraru chłodniczego miedzianego izolowanego izolacją kauczukową o grubości od 6 mm do 19 mm,
- wykonanie instalacji odprowadzania skroplin i włączenie się do najbliższego pionu
- kanalizacyjnego wraz z montażem syfonu suchego,
- wykonanie konstrukcji wsporczych dla agregatów chłodniczych,

- wykonanie instalacji chłodniczej oraz instalacji sterowniczej pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a agregatami zewnętrznymi,
- uzupełnienie systemu gazem,
- rurarz klimatyzacyjny rury miedziane chłodnicze z izolacją kauczukową

STAROSTA

mgr Paweł Wiśniewski

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa
- 2) a/a