

Białogard, dnia 11 czerwca 2021 r.

Numer sprawy: DzT.271.1.2021

Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

ul. Szosa Połczyńska 57

78-200 Białogard

tel./faks: (94) 312 40 07

e-mail: zdpbialogard@wp.pl

ePUAP: /zdpbialogard/skrytkaESP

NIP: 6721720236

REGON: 330960380

Wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na przebudowę drogi powiatowej NR 1170Z Nosówko-Białogard, na terenie gminy Białogard - **Nr sprawy: DzT.271.1.2021***

Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści SWZ:

Pytanie nr 25

Proszę o potwierdzenie, że część robót została wykonana w grudniu 2019 r. tj zjazdy z kostki 155m²; chodniki 572,4m²; zjazdy z bet. Asf. 75,4m²; krawężniki 297,7mb; obrzeża 269,4mb; oporniki 59,3mb.

Odpowiedź:

TAK. Część robót została wykonana w grudniu 2019 r.

Pytanie nr 26

Wg tabeli robót ziemnych należy wykonać nasyp w ilości 1.141,2m³ czy tą wartość należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Przypominamy, że Zamawiający nie będzie wykorzystywał treści i zawartości Przedmiaru przy realizacji projektu. Załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym - Obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej robót w oparciu o dokumentację projektową. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Pytanie nr 27

Proszę o potwierdzenie, że do wykonania nasypu można wykorzystać grunt rodzimy.

Odpowiedź:

TAK. Zgodnie z STWiOR D-04.01.01 pkt. 5.3 grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiOR tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Pytanie nr 28

W projekcie wykonawczym ujęto wykonanie 24m ścieku z płyt betonowych czy te roboty należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie nr 29

Wg przedmiaru poz. 14.2 należy wykonać ściek w ilości 294mb, wg projektu to 569mb o szerokości 30cm i 18mb o szerokości 50cm. Która wartość jest poprawna?

Odpowiedź:

Przypominamy, że Zamawiający nie będzie wykorzystywał treści i zawartości Przedmiaru przy realizacji projektu. Załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym - Obowiązkiem Wykonawcy jest podanie wartości ryczałtowej robót w oparciu o dokumentację projektową. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Pytanie nr 30


Proszę o potwierdzenie, że w pozycji Rowy - odbudowa i odtworzenie należy uwzględnić humusowanie skarp gr. 10cm wraz z obsianiem.

Odpowiedź:

TAK. Zgodnie z pkt. 4.7. Odwodnienie Projektu Wykonawczego dno i skarpę rowu obłożyć ziemią urodzajną, obsiać trawą.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
w Białogardzie
inż. Adam Świątkowski
Kierownik Działu Technicznego



.....
Podpis

Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,
2. Strona internetowa,
3. a/a.