

Białogard, dnia 31.05.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe**

**Plac Wolności 16 - 17, 78-200 Białogard**

**tel./faks: (94) 312 09 01**

**e-mail: przetargi@powiat-bialogard.pl**

**ePUAP: /Starostwo\_Bialogard/skrytka**

**NIP: 6721720236**

**REGON: 330920831**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.):*  
**Przebudowa i modernizacja budynku należącego do RCM w Białogardzie Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 7 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:**

#### **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU RCM W BIAŁOGARDZIE PRZY UL. CHOPINA 29 NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH**

##### **Pytanie 1**

1. Czy do zasilania budynku ma być zastosowany Kabel YKXS 4x240 (miedziany) czy kabel YAKXS 4x240 (aluminiowy) w dokumentacji technicznej jest kabel miedziany jednak zasilanie ze stacji transformatorowej jest kablem aluminiowym.
2. Czy w pomieszczeniu przeznaczonym na agregat należy zamontować:
  - układ odprowadzenia spalin
  - układ wentylacji – czerpnia i wyrzutnia powietrza wraz żaluzjami.
3. Czy konieczne jest w montaż we wszystkich rozdzielnicach przełączników systemu kontroli izolacji ewaluator RCMS?
4. Czy Rozdzielnice elektryczne na I piętrze i II piętrze są do wymiany?
5. Czy instalacja odgromowa jest do wymiany?
6. Czy serwer monitoringu oraz oprogramowanie zarządzające oraz dyski do serwera rejestrującego należy liczyć docelowo na cały budynek czy tylko na parter i piwnicę.

##### **Odpowiedź:**

- 1) Należy wycenić kabel zasilający miedziany.
- 2) Tak - należy zamontować wskazane instalacje.
- 3) Tak.
- 4) Nie, tablice elektryczne dla I i II piętra są do montażu w następnym etapie inwestycji.
- 5) Instalacje należy uzupełnić w zakresie miejscowych napraw oraz podłączeń nowych elementów montowanych na dachu.
- 6) Serwer, oprogramowanie dobrać dla całego budynku, dyski pamięci dla etapu I.

mgr Paweł Wiśniewski  
STAROSTA