

Przedmiar robót

Przedmiar robót należy traktować jako informację, konieczność osobistego
sprawdzenia zakresu wykonania prac

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Remont łazienki internat liceum Ogólnokształcące w Tychowie		
1	Rozdział	Łazienka internat I piętro		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z geberitem / demontaż geberitów/	szt	4
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż umywalek	szt	8
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	szt	7
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Powiększenie otworów pod nową stolarkę drzwiową	szt	3
1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż grzejników płytowych	szt	3
1.1.6	Kalkulacja indywidualna	Rozbórka konstrukcji drewnianej z sufitem podwieszanym z boazerią PCV w pomieszczeniach WC	m2	8,10
1.1.7	Kalkulacja indywidualna	Rozbórka konstrukcji drewnianej z boazerią PCV na ścianach w pomieszczeniach WC	m2	4,40
1.1.8	Kalkulacja indywidualna	Rozbórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej 1/2 cegły (rozbórka ścian działowych)	m2	16,90
1.1.9	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	108,70
1.1.10	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie płytek na zaprawie cementowej - posadzka	m2	32,50
1.1.11	Kalkulacja indywidualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej i olejnej	m2	34,50
1.2	Element	Roboty budowlane i wykończeniowe		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowej stolarki drzwiowej	szt	3
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome posadzka	m2	32,50
1.2.3	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie podłóży, powierzchnie poziome posadzka z izolacjami	m2	32,50
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie płytek terakotowych na posadzkach	m2	32,50
1.2.5	Kalkulacja indywidualna	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2	92,60
1.2.6	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłóży i ułożenie płytek glazurowanych na ścianach z obrobieniem otworów okiennych	m2	92,60
1.2.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych	m2	8,10
1.2.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gładzi na suficie	m2	32,50
1.2.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie gładzi na ścianach	m2	2,00
1.2.10	Kalkulacja indywidualna	Malowanie ścian i sufitów farbą syntetyczną x2	m2	34,50
1.2.11	Kalkulacja indywidualna	Montaż czterech kabin z płyt HPL o wysokości min. 2,0 m - WC	kpl	1
1.2.12	Kalkulacja indywidualna	Montaż trzech kabin prysznicowych systemowych	kpl	1
1.2.13	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji i wywozu odpadu z rozbiórek i remontów. Zmieszane odpady budowlane.	kpl	1

1.3	Element	Urządzenia sanitarne		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna	Umywalka pojedyncza ceramiczna	szt	9
1.3.2	Kalkulacja indywidualna	Ustęp z płuczka, typu "kompakt"	szt	4
1.3.3	Kalkulacja indywidualna	Kratka ściekowa Fi 50 mm	szt	3
1.3.4	Kalkulacja indywidualna	Zawór czerpakny Dn 15 mm	szt	1
1.4	Element	Instalacje		
1.4.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana i wykonanie nowych rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej /wymiana rur żeliwnych na PVC/- piony i poziomy oraz podejścia do urządzeń w remontowanej łazience - piony i podejścia pod wc PVC110, umywalki PVC40, kratki ściekowe PVC50, kabiny prysznicowe PVC50.	kpl	1
1.4.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie odcinkowe nowej instalacji wodnej dla projektowanych urządzeń wraz z podejściami w razie konieczności przerobienia obecnej instalacji	kpl	1
1.4.3	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki (gniazdka, włączniki, wywietrzniki mechaniczne, oświetlenie)	kpl	1
1.4.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż wywietrzników elektrycznych ściennych	szt	4
1.4.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż oświetlenia - sufitowe i kinkiety	kpl	1
1.4.5	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do potrzeb remontowanej łazienki do montażu nowych grzejników - planowane 4 grzejniki	kpl	1
1.4.6	Kalkulacja indywidualna	Montaż nowych grzejników drabinkowych centralnego ogrzewania	szt	4