

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Remont powierzchni dachu liceum Ogólnokształcące w Tychowie - sala gimnastyczna, przebieralnia i łącznik		
1	Rozdział	Sala gimnastyczna i przebieralnia		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie strefy robót na na dachu płaskim. Budowa i rozebranie	kpl	1
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim	kpl	1
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wsporników betonowych klejonych instalacji odgromowej na dachu płaskim	kpl	1
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów , kołnierzy, gzymsów i tp. z papy	kpl	1
1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłoża do krycia papą termozgrzewalną		
		Wyliczenie ilości robót		
		(22,00 * 12,00) + (22,00 * 9,00)		
		RAZEM	462,0000	m2 462,00
1.2	Element	Roboty budowlane i wykończeniowe		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Ewentualna wymiana obróbek z blachy ocynkowanej - obróbki okapowe	kpl	1
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, krycie papą termozgrzewalną		
		Wyliczenie ilości robót		
		(22,00 * 12,00) + (22,00 * 9,00)		
		RAZEM	462,0000	m2 462,00
1.2.3	Kalkulacja indywidualna	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mur ogniowy, obróbki przyścienne	kpl	1
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż wsporników betonowych klejonych instalacji odgromowej na dachu płaskim	kpl	1
1.2.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim	kpl	1
1.2.6	Kalkulacja indywidualna	Naprawa rynien dachowych - wypoziomowanie (ewentualna wymiana uszczelek) oraz rur spustowych	kpl	1
1.2.7	Kalkulacja indywidualna	Powierzchniowe oczyszczenie powierzchni dachu po pracach remontowych	kpl	1
1.2.8	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji i wywozu odpadu z rozbiórek i remontów. Zmieszane odpady budowlane.	kpl	1
2	Rozdział	Łącznik pomiędzy szkołą i salą gimnastyczną		
2.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
2.1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie strefy robót na na dachu płaskim. Budowa i rozebranie	kpl	1
2.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim	kpl	1
2.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wsporników betonowych klejonych instalacji odgromowej na dachu płaskim	kpl	1
2.1.4	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów , kołnierzy, gzymsów i tp. z papy	kpl	1

2.1.5	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie podłoża do krycia papą termozgrzewalną		
	Wyliczenie ilości robót			
			(10,00 * 8,00)	
		RAZEM	80,0000	m2 80,00
2.2	Element	Roboty budowlane i wykończeniowe		
2.2.1	Kalkulacja indywidualna	Ewentualna wymiana obróbek z blachy ocynkowanej - obróbki okapowe	kpl	1
2.2.2	Kalkulacja indywidualna	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu styropapy		
	Wyliczenie ilości robót			
			(10,00 * 8,00)	
		RAZEM	80,0000	m2 80,00
2.2.3	Kalkulacja indywidualna	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mur ogniowy, obróbki przyścienne	kpl	1
2.2.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż wsporników betonowych klejonych instalacji odgromowej na dachu płaskim	kpl	1
2.2.5	Kalkulacja indywidualna	Montaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim	kpl	1
2.2.6	Kalkulacja indywidualna	Naprawa rynien dachowych - wypoziomowanie (ewentualna wymiana uszczelek) oraz rur spustowych	kpl	1
2.2.7	Kalkulacja indywidualna	Powierzchniowe oczyszczenie powierzchni dachu po pracach remontowych	kpl	1
2.2.8	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji i wywozu odpadu z rozbiórek i remontów. Zmieszane odpady budowlane.	kpl	1