

Mieszkanie wychnieniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0340/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 30+110	m	140,000
			razem	m
2	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	140,000
3	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14,22*1,68+2,8*3,4*2+3,5*3,4+2,42*3,4	m2	63,058
			razem	m2
4	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,1*3,4	m2	7,140
			razem	m2
5	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach 63,058+7,14	m2	70,198
			razem	m2
6	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	70,198
7	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	70,198
8	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm 3,4*(2,1+2,42+3,5)	m2	27,268
			razem	m2
9	NNRNKB 6 2809/04	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 3,4*4+3,5*2+2,42*2	m	25,440
			razem	m
10	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej 3,4*2,8*2	m2	19,040
			razem	m2
11	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone 2,8*4+3,4*4	m	24,800
			razem	m
12	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2m2	szt	6,000
13	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
14	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 1,5*1,8*4	m2	10,800
			razem	m2
15	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych 1,75*2,3	m2	4,025
			razem	m2
16	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*2,1*0,3*4+1,0*0,8*0,6+1,5*1,8*0,6	m3	4,620
			razem	m3
17	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 7,4*2,5+3,4*1,5	m2	23,600
			razem	m2
18	NNRNKB 4 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 11,0*2,5+3,4*1,5+3,5*2,5*2	m2	50,100
			razem	m2

Mieszkanie wytnieniuowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 0337/04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 2,2*2+1,4*8	m	15,600
		razem	m	15,600
20	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	15,600
21	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 2,1*1,0*2*2+23,6	m2	32,000
		razem	m2	32,000
22	KNR-W 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 77,0*2,5	m2	192,500
		razem	m2	192,500
23	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 192,5+70,198	m2	262,698
		razem	m2	262,698
24	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 3,4*2,5*3+1,68*2,5	m2	29,700
		razem	m2	29,700
25	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	29,700
26	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 14,22*5,08+3,4*2,5*8+2,5*11,52*2+2,5*14,22*2+1,68*2,5*3	m2	281,538
		razem	m2	281,538
27	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	72,240
28	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	209,300
29	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłozy gipsowych z gruntowaniem	m2	281,538
30	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	4,000
31	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	7,000
32	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 1,0*2,1*7	m2	14,700
		razem	m2	14,700
33	KSNR 5 0202/01	Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie konstrukcji w podłozu	szt	1,000
34	KSNR 5 0404/01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podłozu z betonu na wyłączniki w budynkach mieszkalnych	wypustów	6,000
35	KSNR 5 0404/03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podłozu z betonu na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/A w budynkach mieszkalnych	wypustów	20,000
36	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W	kpl	6,000
37	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podłączeń wod.-kan. i c.w.	kpl	1,000
38	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000

Mieszkanie wychnieniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 2-15 0117/07	Natryski ćwierćobrotowe z dźwignią o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
40	KNR 2-15 0121/02	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 200dm3	kpl	2,000
41	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,000
42	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	szt	1,000
43	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1,000
44	KNR 2-15 0222/01	Montaż kabiny natryskowej	kpl	1,000
45	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
46	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnic	m3	8,000
47	KNR 4-01 0108/19	Wywiezienie gruzu zwiobetonowego i żelbetowego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	8,000
48	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	8,000

KIEROWNIK BUDOWY

inż. Andrzej Romejko
Upoważnienie do budowy

nr ZAP/0031/QWOK/08