

Przedmiar robót

Obiekt	Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana
Kod CPV	90500000-2 Usługi związane z odpadami 45410000-4 Tynkowanie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Budowa	ul. Mickiewicza 26, 78-200 Białogard
Inwestor	Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16, 78-200 Białogard
Biuro kosztorysowe	P.P.U.H. Horn Mariusz Januszewski

Sporządził	dr inż. Maciej Król
Sprawdził	dr inż. Mariusz Januszewski

Koszalin Grudzień 2018

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Prace budowlane CPV: 45400000-1		
			1.1. Prace rozbiórkowe CPV: 45400000-1		
1	KNNR-W 3 0307/01	ST 01	Ręczne przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej Pom. 5 0,60*2,60*0,12 Pom. 34 0,20*0,38*2,10 Ściana pomiędzy pom. 49/50 0,43*0,90*2,10 Ściana pomiędzy pom. 41/48 0,28*(2,00*3,59-1,30*1,30) razem	m3 m3 m3 m3 m3	0,187 0,160 0,813 1,537 2,697
2	KNP 1 0803.1/02	ST 01	Ręczna rozbiórka ścian i filarów na zaprawie cementowo-wapiennej o wysokości do 8m powyżej terenu bez odzysku cegły Pom. 40 0,14*(2,55+2,04)*3,25-0,14*0,90*2,10 Pom. 46 0,12*(2,10*1,20+2,10*1,10*4) Pom. 47 0,12*((2,10*1,20+2,10*1,10*4)*2) Pom. 48 0,12*(2,10*1,20+2,10*1,10*4) Pom. 46 0,12*(2,10*1,20+2,10*1,10*4) razem	m3 m3 m3 m3 m3 m3	1,824 1,411 2,822 1,411 1,411 8,879
			1.2. Montaż stolarki CPV: 45420000-7		
3	KNR 4-01 0354/07	ST 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 Pom. 2 8 Pom. 30 1 razem	szk szk szk	8,000 1,000 9,000
4	KNR 4-01 0354/08	ST 01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 Pom. 16 1,50*2,15 Pom. 21 1,50*2,15 Pom. 23 1,50*2,15 Pom. 25 1,50*2,15 Pom. 35 1,50*2,15 Pom. 36 1,50*2,15 Pom. 38 1,00*2,15 Pom. 43 1,00*2,15 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 2,150 2,150 23,650
5	KNR 0-19 1023/12	ST 01	Montaż drzwi z PVC Pom. 2 7*0,90*2,10+0,80*2,10 Pom. 14 0,90*2,10 Pom. 17-18 0,90*2,10 Pom. 17-20 0,90*2,10 Pom. 20-21 0,90*2,10 Pom. 25-26 0,90*2,10 Pom. 16 1,50*2,10 Pom. 21 1,50*2,10 Pom. 23 1,50*2,10 Pom. 25 1,50*2,10 Pom. 30 0,80*2,10 Pom. 36 1,50*2,10 Pom. 38 1,00*2,10 Pom. 43 1,00*2,10 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	14,910 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 3,150 3,150 3,150 3,150 1,680 3,150 2,100 2,100 45,990
6	KNR 0-19 1023/12	ST 01	Montaż drzwi z PVC o szczelności ES 30 Pom. 14 1,00*2,10 razem	m2 m2 m2	2,100 2,100
7	KNR 4-01 0354/12	ST 01	Wykucie z muru podokienników Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 1,55*2 Pom. 4 1,55*2 Pom. 9 Pom. 10 1,55 Pom. 11 1,55*3 Pom. 12 1,55 Pom. 13 1,55*2 Pom. 15 Pom. 16 1,58*4 Pom. 17-21 1,58*10	m m m m m m m m m m m m	3,100 3,100 1,550 4,650 1,550 3,100 6,320 15,800

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 22 1,58*4	m	6,320
			Pom. 23 1,58*5	m	7,900
			Pom. 25-26 2,85*4+1,00*4	m	15,400
			Pom. 33 1,55*2	m	3,100
			Pom. 34		
			Pom. 35 1,55*2	m	3,100
			Pom. 36 1,55	m	1,550
			Pom. 37 1,55*2	m	3,100
			Pom. 38 1,55*4	m	6,200
			Pom. 39 1,55	m	1,550
			Pom. 40 1,55*3	m	4,650
			Pom. 41		
			Pom. 42		
			Pom. 43 1,55*2	m	3,100
			Pom. 44 1,55	m	1,550
			Pom. 45 1,55*3	m	4,650
			Pom. 46 1,55	m	1,550
			Pom. 47 1,55*2	m	3,100
			Pom. 48 1,55	m	1,550
			Pom. 49 1,55	m	1,550
			Pom. 50		
			razem	m	109,090
8	KNR 2-02 0129/01	ST 01	Montaż podokienników prefabrykowanych		
			Pom. 1		
			Pom. 2		
			Pom. 3 2	szt	2,000
			Pom. 4 2	szt	2,000
			Pom. 9		
			Pom. 10 1	szt	1,000
			Pom. 11 3	szt	3,000
			Pom. 12 1	szt	1,000
			Pom. 13 2	szt	2,000
			Pom. 15		
			Pom. 16 4	szt	4,000
			Pom. 17-21 10	szt	10,000
			Pom. 22 4	szt	4,000
			Pom. 23 5	szt	5,000
			Pom. 25-26 4+4	szt	8,000
			Pom. 33 2	szt	2,000
			Pom. 34		
			Pom. 35 2	szt	2,000
			Pom. 36 1	szt	1,000
			Pom. 37 2	szt	2,000
			Pom. 38 4	szt	4,000
			Pom. 39 1	szt	1,000
			Pom. 40 3	szt	3,000
			Pom. 41		
			Pom. 42		
			Pom. 43 2	szt	2,000
			Pom. 44 1	szt	1,000
			Pom. 45 3	szt	3,000
			Pom. 46 1	szt	1,000
			Pom. 47 2	szt	2,000
			Pom. 48 1	szt	1,000
			Pom. 49 1	szt	1,000
			Pom. 50		
			razem	szt	68,000
9	KNR 0-19 1024/10	ST 01	Montaż ścianek szklonych na budowie		
			Pom. 17-18 8,44*2,50-0,90*2,10	m2	19,210
			Pom. 17-20 (8,58+6,20)*2,50-0,90*2,10	m2	35,060
			Pom. 20-21 11,74*2,50-0,90*2,10	m2	27,460
			Pom. 25-26 (2,32+2,66)*2,50-0,90*2,10	m2	10,560
			razem	m2	92,290
			1.3. Odnowienie powłok malarskich CPV: 45410000-4		
			1.3.1. Przygotowanie podłoża CPV: 45410000-4		

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR K-09 0103/01	ST 01	Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni ścian		
			Pom. 1 (3,20+2,42)*2*3,51-1,40*2,10*2	m2	33,572
			Pom. 2 (6,55+6,04)*2*3,74-1,40*2,10*2-5*0,90*2,10-1,00*2,10-0,80*2,10*2	m2	73,383
			Pom. 3 (4,45+5,67)*2*2,78-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	48,797
			Pom. 4 (4,18+3,70)*2*2,87-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	37,761
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2*3,75-0,90*2,10	m2	34,185
			Pom. 10 (4,06+3,69)*2*2,98-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	39,410
			Pom. 11 (4,06+6,46)*2*3,00-0,90*2,10-1,55*1,80*3	m2	52,860
			Pom. 12 (4,06+3,47)*2*3,64-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,138
			Pom. 13 (5,97+3,37)*2*3,74-0,90*2,10-1,55*1,80*2	m2	62,393
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00	m2	134,499
			Pom. 16 (7,49+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*4	m2	157,146
			Pom. 17-21 (23,61+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10*2-3,55*3,00-1,58*2,45*10	m2	267,505
			Pom. 22 (11,60+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00*1,58*2,45*4	m2	45,250
			Pom. 23 (11,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*5	m2	189,704
			Pom. 25-26 (11,98+16,87)*2*3,13-1,40*2,10-2,85*1,70*4-1,00*1,70*4	m2	151,481
			Pom. 33 (10,56+8,71)*2*3,65-1,40*2,10*2-0,80*2,10-1,55*1,80*2	m2	127,531
			Pom. 34 (1,98+6,08)*2*3,67-0,80*2,10	m2	57,480
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2*3,52-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	79,410
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2*3,68-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	58,744
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	59,694
			Pom. 38 (9,64+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80*4	m2	91,759
			Pom. 39 (2,07+5,99)*2*3,42-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,450
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2*3,65-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	98,097
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2*3,67-1,40*2,10-0,90*2,10	m2	41,485
			Pom. 42 (2,00+1,10)*2*3,78-0,90*2,10	m2	21,546
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2*3,59-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	61,844
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2*3,67-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	63,486
			Pom. 45 (9,45+5,99)*2*3,68-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	99,388
			Pom. 46 (2,19+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,20*2,10-1,55*1,80	m2	22,011
			Pom. 47 (3,77+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	24,918
			Pom. 48 (2,05+5,99)*2*(3,68-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,124
			Pom. 49 (2,41+5,99)*2*(3,61-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,158
			Pom. 50 (2,41+5,99)*2*3,61-0,90*2,10*2	m2	56,868
			razem	m2	2.437,077
11	KNR K-09 0103/02	ST 01	Wyrównanie nierówności przez skucie tynków z powierzchni stropów		
			Pom. 1 7,74	m2	7,740
			Pom. 2 40,00	m2	40,000
			Pom. 3 23,69	m2	23,690
			Pom. 4 15,15	m2	15,150
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 10 13,75	m2	13,750
			Pom. 11 28,65	m2	28,650
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 23 137,53	m2	137,530
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 37 23,12	m2	23,120
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 42 2,88	m2	2,880
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			Pom. 45 56,61	m2	56,610
			Pom. 46 13,13	m2	13,130
			Pom. 47 22,59	m2	22,590
			Pom. 48 12,28	m2	12,280
			Pom. 49 14,44	m2	14,440

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 50 7,35	m2	7,350
			razem	m2	1.462,920
12	KNR K-09 0103/05	ST 01	Wyrównanie nierówności ścian przez zaspachlowanie nierówności i ubytków		
			Pom. 1 (3,20+2,42)*2*3,51-1,40*2,10*2	m2	33,572
			Pom. 2 (6,55+6,04)*2*3,74-1,40*2,10*2-5*0,90*2,10-1,00*2,10-0,80*2,10*2	m2	73,383
			Pom. 3 (4,45+5,67)*2*2,78-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	48,797
			Pom. 4 (4,18+3,70)*2*2,87-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	37,761
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2*3,75-0,90*2,10	m2	34,185
			Pom. 10 (4,06+3,69)*2*2,98-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	39,410
			Pom. 11 (4,06+6,46)*2*3,00-0,90*2,10-1,55*1,80*3	m2	52,860
			Pom. 12 (4,06+3,47)*2*3,64-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,138
			Pom. 13 (5,97+3,37)*2*3,74-0,90*2,10-1,55*1,80*2	m2	62,393
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00	m2	134,499
			Pom. 16 (7,49+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*4	m2	157,146
			Pom. 17-21 (23,61+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10*2-3,55*3,00-1,58*2,45*10	m2	267,505
			Pom. 22 (11,60+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00*1,58*2,45*4	m2	45,250
			Pom. 23 (11,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*5	m2	189,704
			Pom. 25-26 (11,98+16,87)*2*3,13-1,40*2,10-2,85*1,70*4-1,00*1,70*4	m2	151,481
			Pom. 33 (10,56+8,71)*2*3,65-1,40*2,10*2-0,80*2,10-1,55*1,80*2	m2	127,531
			Pom. 34 (1,98+6,08)*2*3,67-0,80*2,10	m2	57,480
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2*3,52-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	79,410
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2*3,68-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	58,744
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	59,694
			Pom. 38 (9,64+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80*4	m2	91,759
			Pom. 39 (2,07+5,99)*2*3,42-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,450
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2*3,65-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	98,097
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2*3,67-1,40*2,10-0,90*2,10	m2	41,485
			Pom. 42 (2,00+1,10)*2*3,78-0,90*2,10	m2	21,546
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2*3,59-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	61,844
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2*3,67-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	63,486
			Pom. 45 (9,45+5,99)*2*3,68-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	99,388
			Pom. 46 (2,19+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,20*2,10-1,55*1,80	m2	22,011
			Pom. 47 (3,77+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	24,918
			Pom. 48 (2,05+5,99)*2*(3,68-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,124
			Pom. 49 (2,41+5,99)*2*(3,61-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,158
			Pom. 50 (2,41+5,99)*2*3,61-0,90*2,10*2	m2	56,868
			razem	m2	2.437,077
13	KNR K-09 0103/06	ST 01	Wyrównanie nierówności stropów przez zaspachlowanie nierówności i ubytków		
			Pom. 1 7,74	m2	7,740
			Pom. 2 40,00	m2	40,000
			Pom. 3 23,69	m2	23,690
			Pom. 4 15,15	m2	15,150
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 10 13,75	m2	13,750
			Pom. 11 28,65	m2	28,650
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 23 137,53	m2	137,530
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 37 23,12	m2	23,120
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 42 2,88	m2	2,880
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			Pom. 45 56,61	m2	56,610
			Pom. 46 13,13	m2	13,130

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 47 22,59	m2	22,590
			Pom. 48 12,28	m2	12,280
			Pom. 49 14,44	m2	14,440
			Pom. 50 7,35	m2	7,350
			razem	m2	1.462,920
14	KNR K-09 0301/05	ST 01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			Powierzchnia ścian		
			Pom. 1 (3,20+2,42)*2*3,51-1,40*2,10*2	m2	33,572
			Pom. 2 (6,55+6,04)*2*3,74-1,40*2,10*2-5*0,90*2,10-1,00*2,10-0,80*2,10*2	m2	73,383
			Pom. 3 (4,45+5,67)*2*2,78-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	48,797
			Pom. 4 (4,18+3,70)*2*2,87-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	37,761
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2*3,75-0,90*2,10	m2	34,185
			Pom. 10 (4,06+3,69)*2*2,98-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	39,410
			Pom. 11 (4,06+6,46)*2*3,00-0,90*2,10-1,55*1,80*3	m2	52,860
			Pom. 12 (4,06+3,47)*2*3,64-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,138
			Pom. 13 (5,97+3,37)*2*3,74-0,90*2,10-1,55*1,80*2	m2	62,393
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00	m2	134,499
			Pom. 16 (7,49+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*4	m2	157,146
			Pom. 17-21 (23,61+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10*2-3,55*3,00-1,58*2,45*10	m2	267,505
			Pom. 22 (11,60+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00*1,58*2,45*4	m2	45,250
			Pom. 23 (11,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*5	m2	189,704
			Pom. 25-26 (11,98+16,87)*2*3,13-1,40*2,10-2,85*1,70*4-1,00*1,70*4	m2	151,481
			Pom. 33 (10,56+8,71)*2*3,65-1,40*2,10*2-0,80*2,10-1,55*1,80*2	m2	127,531
			Pom. 34 (1,98+6,08)*2*3,67-0,80*2,10	m2	57,480
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2*3,52-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	79,410
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2*3,68-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	58,744
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	59,694
			Pom. 38 (9,64+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80*4	m2	91,759
			Pom. 39 (2,07+5,99)*2*3,42-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,450
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2*3,65-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	98,097
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2*3,67-1,40*2,10-0,90*2,10	m2	41,485
			Pom. 42 (2,00+1,10)*2*3,78-0,90*2,10	m2	21,546
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2*3,59-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	61,844
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2*3,67-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	63,486
			Pom. 45 (9,45+5,99)*2*3,68-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	99,388
			Pom. 46 (2,19+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,20*2,10-1,55*1,80	m2	22,011
			Pom. 47 (3,77+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	24,918
			Pom. 48 (2,05+5,99)*2*(3,68-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,124
			Pom. 49 (2,41+5,99)*2*(3,61-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,158
			Pom. 50 (2,41+5,99)*2*3,61-0,90*2,10*2	m2	56,868
			Powierzchnia sufitów		
			Pom. 1 7,74	m2	7,740
			Pom. 2 40,00	m2	40,000
			Pom. 3 23,69	m2	23,690
			Pom. 4 15,15	m2	15,150
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 10 13,75	m2	13,750
			Pom. 11 28,65	m2	28,650
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 23 137,53	m2	137,530
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 37 23,12	m2	23,120
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 42 2,88	m2	2,880
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 45 56,61	m2	56,610
			Pom. 46 13,13	m2	13,130
			Pom. 47 22,59	m2	22,590
			Pom. 48 12,28	m2	12,280
			Pom. 49 14,44	m2	14,440
			Pom. 50 7,35	m2	7,350
			razem	m2	3.899,997
			1.3.2. Gładzie gipsowe CPV: 45410000-4		
15	KNR K-09 0201/04	ST 01	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
			Pom. 1 (3,20+2,42)*2*3,51-1,40*2,10*2	m2	33,572
			Pom. 2 (6,55+6,04)*2*3,74-1,40*2,10*2-5*0,90*2,10-1,00*2,10-0,80*2,10*2	m2	73,383
			Pom. 3 (4,45+5,67)*2*2,78-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	48,797
			Pom. 4 (4,18+3,70)*2*2,87-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	37,761
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2*3,75-0,90*2,10	m2	34,185
			Pom. 10 (4,06+3,69)*2*2,98-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	39,410
			Pom. 11 (4,06+6,46)*2*3,00-0,90*2,10-1,55*1,80*3	m2	52,860
			Pom. 12 (4,06+3,47)*2*3,64-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,138
			Pom. 13 (5,97+3,37)*2*3,74-0,90*2,10-1,55*1,80*2	m2	62,393
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00	m2	134,499
			Pom. 16 (7,49+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*4	m2	157,146
			Pom. 17-21 (23,61+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10*2-3,55*3,00-1,58*2,45*10	m2	267,505
			Pom. 22 (11,60+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00*1,58*2,45*4	m2	45,250
			Pom. 23 (11,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*5	m2	189,704
			Pom. 25-26 (11,98+16,87)*2*3,13-1,40*2,10-2,85*1,70*4-1,00*1,70*4	m2	151,481
			Pom. 33 (10,56+8,71)*2*3,65-1,40*2,10*2-0,80*2,10-1,55*1,80*2	m2	127,531
			Pom. 34 (1,98+6,08)*2*3,67-0,80*2,10	m2	57,480
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2*3,52-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	79,410
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2*3,68-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	58,744
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	59,694
			Pom. 38 (9,64+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80*4	m2	91,759
			Pom. 39 (2,07+5,99)*2*3,42-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,450
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2*3,65-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	98,097
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2*3,67-1,40*2,10-0,90*2,10	m2	41,485
			Pom. 42 (2,00+1,10)*2*3,78-0,90*2,10	m2	21,546
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2*3,59-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	61,844
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2*3,67-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	63,486
			Pom. 45 (9,45+5,99)*2*3,68-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	99,388
			Pom. 46 (2,19+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,20*2,10-1,55*1,80	m2	22,011
			Pom. 47 (3,77+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	24,918
			Pom. 48 (2,05+5,99)*2*(3,68-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,124
			Pom. 49 (2,41+5,99)*2*(3,61-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,158
			Pom. 50 (2,41+5,99)*2*3,61-0,90*2,10*2	m2	56,868
			razem	m2	2.437,077
16	KNR K-09 0201/05	ST 01	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			Pom. 1 (3,20+2,42)*2*3,51-1,40*2,10*2	m2	33,572
			Pom. 2 (6,55+6,04)*2*3,74-1,40*2,10*2-5*0,90*2,10-1,00*2,10-0,80*2,10*2	m2	73,383
			Pom. 3 (4,45+5,67)*2*2,78-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	48,797
			Pom. 4 (4,18+3,70)*2*2,87-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	37,761
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2*3,75-0,90*2,10	m2	34,185
			Pom. 10 (4,06+3,69)*2*2,98-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	39,410
			Pom. 11 (4,06+6,46)*2*3,00-0,90*2,10-1,55*1,80*3	m2	52,860
			Pom. 12 (4,06+3,47)*2*3,64-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,138
			Pom. 13 (5,97+3,37)*2*3,74-0,90*2,10-1,55*1,80*2	m2	62,393
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00	m2	134,499
			Pom. 16 (7,49+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*4	m2	157,146
			Pom. 17-21 (23,61+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10*2-3,55*3,00-1,58*2,45*10	m2	267,505
			Pom. 22 (11,60+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-3,55*3,00*1,58*2,45*4	m2	45,250
			Pom. 23 (11,48+11,74)*2*(3,61+5,52)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*5	m2	189,704
			Pom. 25-26 (11,98+16,87)*2*3,13-1,40*2,10-2,85*1,70*4-1,00*1,70*4	m2	151,481
			Pom. 33 (10,56+8,71)*2*3,65-1,40*2,10*2-0,80*2,10-1,55*1,80*2	m2	127,531
			Pom. 34 (1,98+6,08)*2*3,67-0,80*2,10	m2	57,480
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2*3,52-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	79,410
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2*3,68-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	58,744
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	59,694
			Pom. 38 (9,64+5,99)*2*3,42-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80*4	m2	91,759

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 39 (2,07+5,99)*2*3,42-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	50,450
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2*3,65-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	98,097
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2*3,67-1,40*2,10-0,90*2,10	m2	41,485
			Pom. 42 (2,00+1,10)*2*3,78-0,90*2,10	m2	21,546
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2*3,59-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	61,844
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2*3,67-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	63,486
			Pom. 45 (9,45+5,99)*2*3,68-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	99,388
			Pom. 46 (2,19+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,20*2,10-1,55*1,80	m2	22,011
			Pom. 47 (3,77+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	24,918
			Pom. 48 (2,05+5,99)*2*(3,68-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,124
			Pom. 49 (2,41+5,99)*2*(3,61-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,158
			Pom. 50 (2,41+5,99)*2*3,61-0,90*2,10*2	m2	56,868
			razem	m2	2.437,077
17	KNR K-09 0202/04	ST 01	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
			Pom. 1 7,74	m2	7,740
			Pom. 2 40,00	m2	40,000
			Pom. 3 23,69	m2	23,690
			Pom. 4 15,15	m2	15,150
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 10 13,75	m2	13,750
			Pom. 11 28,65	m2	28,650
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 23 137,53	m2	137,530
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 37 23,12	m2	23,120
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 42 2,88	m2	2,880
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			Pom. 45 56,61	m2	56,610
			Pom. 46 13,13	m2	13,130
			Pom. 47 22,59	m2	22,590
			Pom. 48 12,28	m2	12,280
			Pom. 49 14,44	m2	14,440
			Pom. 50 7,35	m2	7,350
			razem	m2	1.462,920
18	KNR K-09 0202/05	ST 01	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			Pom. 1 7,74	m2	7,740
			Pom. 2 40,00	m2	40,000
			Pom. 3 23,69	m2	23,690
			Pom. 4 15,15	m2	15,150
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 10 13,75	m2	13,750
			Pom. 11 28,65	m2	28,650
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 23 137,53	m2	137,530
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 37 23,12	m2	23,120

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 42 2,88	m2	2,880
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			Pom. 45 56,61	m2	56,610
			Pom. 46 13,13	m2	13,130
			Pom. 47 22,59	m2	22,590
			Pom. 48 12,28	m2	12,280
			Pom. 49 14,44	m2	14,440
			Pom. 50 7,35	m2	7,350
			razem	m2	1.462,920
			1.3.3. Malowanie CPV: 45410000-4		
			1.3.3.1. Farbą akrylową CPV: 45410000-4		
19	KNR K-09 0301/06.1	ST 01	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową		
			Powierzchnia ścian		
			Pom. 1 (3,20+2,42)*2*(3,51-1,50)-1,40*2,10*2	m2	16,712
			Pom. 2 (6,55+6,04)*2*(3,74-1,50)-1,40*2,10*2-5*0,90*2,10-1,00*2,10-0,80*2,10*2	m2	35,613
			Pom. 3 (4,45+5,67)*2*(2,78-1,50)-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	18,437
			Pom. 4 (4,18+3,70)*2*(2,87-1,50)-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	14,121
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2*(3,75-1,50)-0,90*2,10	m2	19,755
			Pom. 10 (4,06+3,69)*2*(2,98-1,50)-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	16,160
			Pom. 11 (4,06+6,46)*2*(3,00-1,50)-0,90*2,10-1,55*1,80*3	m2	21,300
			Pom. 12 (4,06+3,47)*2*(3,64-1,50)-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	27,548
			Pom. 13 (5,97+3,37)*2*(3,74-1,50)-0,90*2,10-1,55*1,80*2	m2	34,373
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10-3,55*3,00	m2	85,839
			Pom. 16 (7,49+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*4	m2	99,456
			Pom. 17-21 (23,61+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10*2-3,55*3,00-1,58*2,45*10	m2	161,456
			Pom. 22 (11,60+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10-3,55*3,00*1,58*2,45*4	m2	-24,770
			Pom. 23 (11,48+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*5	m2	120,044
			Pom. 25-26 (11,98+16,87)*2*(3,13-1,50)-1,40*2,10-2,85*1,70*4-1,00*1,70*4	m2	64,931
			Pom. 33 (10,56+8,71)*2*(3,65-1,50)-1,40*2,10*2-0,80*2,10-1,55*1,80*2	m2	69,721
			Pom. 34 (1,98+6,08)*2*(3,67-1,50)-0,80*2,10	m2	33,300
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2*(3,52-1,50)-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	41,940
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2*(3,68-1,50)-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	32,464
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2*(3,42-1,50)-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	30,144
			Pom. 38 (9,64+5,99)*2*(3,42-1,50)-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80*4	m2	44,869
			Pom. 39 (2,07+5,99)*2*(3,42-1,50)-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	26,270
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2*(3,65-1,50)-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	51,927
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2*(3,67-1,50)-1,40*2,10-0,90*2,10	m2	22,555
			Pom. 42 (2,00+1,10)*2*(3,78-1,50)-0,90*2,10	m2	12,246
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2*(3,59-1,50)-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	32,444
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2*(3,67-1,50)-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	35,196
			Pom. 45 (9,45+5,99)*2*(3,68-1,50)-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	53,068
			Pom. 46 (2,19+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,20*2,10-1,55*1,80	m2	22,011
			Pom. 47 (3,77+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	24,918
			Pom. 48 (2,05+5,99)*2*(3,68-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,124
			Pom. 49 (2,41+5,99)*2*(3,61-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,158
			Pom. 50 (2,41+5,99)*2*(3,61-1,50)-0,90*2,10*2	m2	31,668
			Powierzchnia sufitów		
			Pom. 1 7,74	m2	7,740
			Pom. 2 40,00	m2	40,000
			Pom. 3 23,69	m2	23,690
			Pom. 4 15,15	m2	15,150
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 10 13,75	m2	13,750
			Pom. 11 28,65	m2	28,650
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 23 137,53	m2	137,530
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 37 23,12	m2	23,120
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 42 2,88	m2	2,880
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			Pom. 45 56,61	m2	56,610
			Pom. 46 13,13	m2	13,130
			Pom. 47 22,59	m2	22,590
			Pom. 48 12,28	m2	12,280
			Pom. 49 14,44	m2	14,440
			Pom. 50 7,35	m2	7,350
			razem	m2	2.782,918
20	KNR K-09 0301/07.1	ST 01	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową		
			Powierzchnia ścian		
			Pom. 1 (3,20+2,42)*2*(3,51-1,50)-1,40*2,10*2	m2	16,712
			Pom. 2 (6,55+6,04)*2*(3,74-1,50)-1,40*2,10*2-5*0,90*2,10-1,00*2,10-0,80*2,10*2	m2	35,613
			Pom. 3 (4,45+5,67)*2*(2,78-1,50)-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	18,437
			Pom. 4 (4,18+3,70)*2*(2,87-1,50)-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	14,121
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2*(3,75-1,50)-0,90*2,10	m2	19,755
			Pom. 10 (4,06+3,69)*2*(2,98-1,50)-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	16,160
			Pom. 11 (4,06+6,46)*2*(3,00-1,50)-0,90*2,10-1,55*1,80*3	m2	21,300
			Pom. 12 (4,06+3,47)*2*(3,64-1,50)-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	27,548
			Pom. 13 (5,97+3,37)*2*(3,74-1,50)-0,90*2,10-1,55*1,80*2	m2	34,373
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10-3,55*3,00	m2	85,839
			Pom. 16 (7,49+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*4	m2	99,456
			Pom. 17-21 (23,61+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10*2-3,55*3,00-1,58*2,45*10	m2	161,456
			Pom. 22 (11,60+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10-3,55*3,00*1,58*2,45*4	m2	-24,770
			Pom. 23 (11,48+11,74)*2*(3,61+5,52-1,50*2)/2-1,40*2,10-1,58*2,45*5	m2	120,044
			Pom. 25-26 (11,98+16,87)*2*(3,13-1,50)-1,40*2,10-2,85*1,70*4-1,00*1,70*4	m2	64,931
			Pom. 33 (10,56+8,71)*2*(3,65-1,50)-1,40*2,10*2-0,80*2,10-1,55*1,80*2	m2	69,721
			Pom. 34 (1,98+6,08)*2*(3,67-1,50)-0,80*2,10	m2	33,300
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2*(3,52-1,50)-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	41,940
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2*(3,68-1,50)-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	32,464
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2*(3,42-1,50)-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	30,144
			Pom. 38 (9,64+5,99)*2*(3,42-1,50)-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80*4	m2	44,869
			Pom. 39 (2,07+5,99)*2*(3,42-1,50)-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	26,270
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2*(3,65-1,50)-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	51,927
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2*(3,67-1,50)-1,40*2,10-0,90*2,10	m2	22,555
			Pom. 42 (2,00+1,10)*2*(3,78-1,50)-0,90*2,10	m2	12,246
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2*(3,59-1,50)-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	32,444
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2*(3,67-1,50)-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	35,196
			Pom. 45 (9,45+5,99)*2*(3,68-1,50)-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	53,068
			Pom. 46 (2,19+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,20*2,10-1,55*1,80	m2	22,011
			Pom. 47 (3,77+5,99)*2*(3,67-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	24,918
			Pom. 48 (2,05+5,99)*2*(3,68-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,124
			Pom. 49 (2,41+5,99)*2*(3,61-2,00)-1,00*2,10-1,55*1,80	m2	22,158
			Pom. 50 (2,41+5,99)*2*(3,61-1,50)-0,90*2,10*2	m2	31,668
			Powierzchnia sufitów		
			Pom. 1 7,74	m2	7,740
			Pom. 2 40,00	m2	40,000
			Pom. 3 23,69	m2	23,690
			Pom. 4 15,15	m2	15,150
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 10 13,75	m2	13,750
			Pom. 11 28,65	m2	28,650
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 23 137,53	m2	137,530
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 33 76,90	m2	76,900

[illegible]

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 37 23,12	m2	23,120
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 42 2,88	m2	2,880
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			Pom. 45 56,61	m2	56,610
			Pom. 46 13,13	m2	13,130
			Pom. 47 22,59	m2	22,590
			Pom. 48 12,28	m2	12,280
			Pom. 49 14,44	m2	14,440
			Pom. 50 7,35	m2	7,350
			razem	m2	2.782,918
			1.3.3.2. Farbą olejną CPV: 45410000-4		
22	KNR K-09 0301/06.1	ST 01	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą olejną		
			Pom. 1 (3,20+2,42)*2*1,50-1,40*2,10*2	m2	10,980
			Pom. 2 (6,55+6,04)*2*1,50-1,40*2,10*2-5*0,90*2,10-1,00*2,10-0,80*2,10*2	m2	16,980
			Pom. 3 (4,45+5,67)*2*1,50-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	22,890
			Pom. 4 (4,18+3,70)*2*1,50-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	16,170
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2*1,50-0,90*2,10	m2	12,540
			Pom. 10 (4,06+3,69)*2*1,50-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	16,470
			Pom. 11 (4,06+6,46)*2*1,50-0,90*2,10-1,55*1,80*3	m2	21,300
			Pom. 12 (4,06+3,47)*2*1,50-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	17,910
			Pom. 13 (5,97+3,37)*2*1,50-0,90*2,10-1,55*1,80*2	m2	20,550
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2*1,50-1,40*2,10-3,55*3,00	m2	35,070
			Pom. 16 (7,49+11,74)*2*1,50-1,40*2,10-1,58*2,45*4	m2	39,266
			Pom. 17-21 (23,61+11,74)*2*1,50-1,40*2,10*2-3,55*3,00-1,58*2,45*10	m2	50,810
			Pom. 22 (11,60+11,74)*2*1,50-1,40*2,10-3,55*3,00*1,58*2,45*4	m2	-97,825
			Pom. 23 (11,48+11,74)*2*1,50-1,40*2,10-1,58*2,45*5	m2	47,365
			Pom. 25-26 (11,98+16,87)*2*3,13-1,40*2,10-2,85*1,70*4-1,00*1,70*4	m2	151,481
			Pom. 33 (10,56+8,71)*2*1,50-1,40*2,10*2-0,80*2,10-1,55*1,80*2	m2	44,670
			Pom. 34 (1,98+6,08)*2*1,50-0,80*2,10	m2	22,500
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2*1,50-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	28,950
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2*1,50-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	20,550
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2*1,50-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	21,870
			Pom. 38 (9,64+5,99)*2*1,50-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80*4	m2	31,740
			Pom. 39 (2,07+5,99)*2*1,50-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	19,500
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2*1,50-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	31,920
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2*1,50-1,40*2,10-0,90*2,10	m2	14,100
			Pom. 42 (2,00+1,10)*2*1,50-0,90*2,10	m2	7,410
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2*1,50-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	20,880
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2*1,50-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	22,560
			Pom. 45 (9,45+5,99)*2*1,50-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	32,070
			Pom. 50 (2,41+5,99)*2*1,50-0,90*2,10*2	m2	21,420
			razem	m2	722,097
23	KNR K-09 0301/07.1	ST 01	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą olejną		
			Pom. 1 (3,20+2,42)*2*1,50-1,40*2,10*2	m2	10,980
			Pom. 2 (6,55+6,04)*2*1,50-1,40*2,10*2-5*0,90*2,10-1,00*2,10-0,80*2,10*2	m2	16,980
			Pom. 3 (4,45+5,67)*2*1,50-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	22,890
			Pom. 4 (4,18+3,70)*2*1,50-1,55*1,80*2-0,90*2,10	m2	16,170
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2*1,50-0,90*2,10	m2	12,540
			Pom. 10 (4,06+3,69)*2*1,50-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	16,470
			Pom. 11 (4,06+6,46)*2*1,50-0,90*2,10-1,55*1,80*3	m2	21,300
			Pom. 12 (4,06+3,47)*2*1,50-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	17,910
			Pom. 13 (5,97+3,37)*2*1,50-0,90*2,10-1,55*1,80*2	m2	20,550
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2*1,50-1,40*2,10-3,55*3,00	m2	35,070
			Pom. 16 (7,49+11,74)*2*1,50-1,40*2,10-1,58*2,45*4	m2	39,266
			Pom. 17-21 (23,61+11,74)*2*1,50-1,40*2,10*2-3,55*3,00-1,58*2,45*10	m2	50,810
			Pom. 22 (11,60+11,74)*2*1,50-1,40*2,10-3,55*3,00*1,58*2,45*4	m2	-97,825

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 23 (11,48+11,74)*2*1,50-1,40*2,10-1,58*2,45*5	m2	47,365
			Pom. 25-26 (11,98+16,87)*2*3,13-1,40*2,10-2,85*1,70*4-1,00*1,70*4	m2	151,481
			Pom. 33 (10,56+8,71)*2*1,50-1,40*2,10*2-0,80*2,10-1,55*1,80*2	m2	44,670
			Pom. 34 (1,98+6,08)*2*1,50-0,80*2,10	m2	22,500
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2*1,50-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	28,950
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2*1,50-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	20,550
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2*1,50-1,00*2,10-1,55*1,80*2	m2	21,870
			Pom. 38 (9,64+5,99)*2*1,50-1,00*2,10-0,90*2,10-1,55*1,80*4	m2	31,740
			Pom. 39 (2,07+5,99)*2*1,50-0,90*2,10-1,55*1,80	m2	19,500
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2*1,50-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	31,920
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2*1,50-1,40*2,10-0,90*2,10	m2	14,100
			Pom. 42 (2,00+1,10)*2*1,50-0,90*2,10	m2	7,410
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2*1,50-1,40*2,10-1,55*1,80*2	m2	20,880
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2*1,50-1,40*2,10-1,55*1,80	m2	22,560
			Pom. 45 (9,45+5,99)*2*1,50-1,40*2,10*2-1,55*1,80*3	m2	32,070
			Pom. 50 (2,41+5,99)*2*1,50-0,90*2,10*2	m2	21,420
			razem	m2	722,097
			1.4. Remont podłóg CPV: 45430000-0		
			1.4.1. Demontaż istniejących posadzek CPV: 45430000-0		
24	KNP 4 0901.2/02	ST 01	Rozebranie posadzek z deszczulek grupy II mocowanych na lepek		
			Pom. 12 14,47	m2	14,470
			Pom. 13 20,19	m2	20,190
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			razem	m2	789,690
25	KNR 7-28 0101/05	ST 01	Skucie warstwy posadzki betonowej gr. do 15 cm		
			Pom. 12 14,47	m2	14,470
			Pom. 13 20,19	m2	20,190
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			razem	m2	789,690
26	KNP 4 0906.1/02	ST 01	Rozebranie posadzek z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych		
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 37 23,12	m2	23,120
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			razem	m2	223,220
			1.4.2. Wykonanie nowych oblicowań z płytek typu gress CPV: 45430000-0		
27	KNR 2-02u2 2808/05.1	ST 01	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			razem	m2	286,300
28	KNR 2-02u2 2809/04.1	ST 01	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 10x30cm w pomieszczeniach		

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 9 (2,90+1,91)*2-0,90	m	8,720
			Pom. 15 (4,48+11,74)*2-1,40-3,55	m	27,490
			Pom. 35 (6,50+5,99)*2-1,40	m	23,580
			Pom. 36 (2,77+5,99)*2-1,40	m	16,120
			Pom. 37 (3,86+5,99)*2-1,00	m	18,700
			Pom. 40 (9,40+5,99)*2-1,40*2	m	27,980
			Pom. 41 (2,00+4,31)*2-1,40	m	11,220
			Pom. 43 (3,81+5,99)*2-1,40	m	18,200
			Pom. 44 (3,44+5,99)*2-1,40	m	17,460
			razem	m	169,470
			1.4.3. Wykonanie nowych podłóg z tworzyw sztucznych CPV: 45430000-0		
29	KNNR 2 1208/01	ST 01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm		
			Pom. 12 14,47	m2	14,470
			Pom. 13 20,19	m2	20,190
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 45 56,61	m2	56,610
			razem	m2	539,820
30	KNNR 2 1208/02	ST 01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości		
			Pom. 12 14,47	m2	14,470
			Pom. 13 20,19	m2	20,190
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 45 56,61	m2	56,610
			razem	m2	539,820
31	KNNR 2 1206/02.1	ST 01	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej		
			Pom. 12 14,47*1,10	m2	15,917
			Pom. 13 20,19*1,10	m2	22,209
			Pom. 16 87,31*1,10	m2	96,041
			Pom. 17-21 (82,43+48,74+19,46+53,54+68,19)*1,10	m2	299,596
			Pom. 33 76,90*1,10	m2	84,590
			Pom. 34 11,98*1,10	m2	13,178
			Pom. 45 56,61*1,10	m2	62,271
			razem	m2	593,802
32	KNNR 2 1206/07	ST 01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			Pom. 12 14,47*1,10	m2	15,917
			Pom. 13 20,19*1,10	m2	22,209
			Pom. 16 87,31*1,10	m2	96,041
			Pom. 17-21 (82,43+48,74+19,46+53,54+68,19)*1,10	m2	299,596
			Pom. 33 76,90*1,10	m2	84,590
			Pom. 34 11,98*1,10	m2	13,178
			Pom. 45 56,61*1,10	m2	62,271
			razem	m2	593,802
33	KNR K-24 0401/02	ST 01	Czyszczenie, usuwanie pleśni, ochrona i konserwacja powierzchni z PCW		
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			razem	m2	138,850
34	KNR K-24 0401/07	ST 01	Impregnacja i konserwacja powierzchni podłóg wewnętrznych z PCW, kamienia naturalnego, lastrico, klinkieru, podłóg drewnianych		
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			razem	m2	138,850
			1.4.4. Wykonanie nowych posadzek cementowych i betonowych utwardzanych CPV: 45430000-0		
35	ZKNR C-2.1 0604/01	ST 01	Wykonywanie warstwy kontaktowej pod posadzkę		
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 12 14,47	m2	14,470
			Pom. 13 20,19	m2	20,190
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			razem	m2	1.078,670
36	KNNR 2 1202/02	ST 01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na gładko		
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 12 14,47	m2	14,470
			Pom. 13 20,19	m2	20,190
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			razem	m2	769,510
37	KNNR 2 1202/03	ST 01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm		
			(dopłata 5x)		
			Pom. 9 5,31	m2	5,310
			Pom. 12 14,47	m2	14,470
			Pom. 13 20,19	m2	20,190
			Pom. 15 47,26	m2	47,260
			Pom. 16 87,31	m2	87,310
			Pom. 17-21 82,43+48,74+19,46+53,54+68,19	m2	272,360
			Pom. 33 76,90	m2	76,900
			Pom. 34 11,98	m2	11,980
			Pom. 35 38,94	m2	38,940
			Pom. 36 16,59	m2	16,590
			Pom. 38 57,74	m2	57,740
			Pom. 39 12,10	m2	12,100
			Pom. 40 56,31	m2	56,310
			Pom. 41 8,62	m2	8,620
			Pom. 43 22,82	m2	22,820
			Pom. 44 20,61	m2	20,610
			razem	m2	769,510
38	KNR 13-12 1001/05	ST 01	Posadzki betonowe ze zbrojeń rozproszonych, utwardzane, o podwyższonej ścieralności		
			Pom. 22 138,85*0,10	m3	13,885
			Pom. 25-26 161,98+8,33*0,10	m3	162,813
			razem	m3	176,698
39	KNR-W 2-02 1918/04	ST 01	Zatarcie powierzchni betonu na gładko		
			Pom. 22 138,85	m2	138,850
			Pom. 25-26 161,98+8,33	m2	170,310
			razem	m2	309,160
40	ZKNR C-2.1 0604/07	ST 01	Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - nacinanie		
			309,16/36*12	m	103,053
			razem	m	103,053
41	ZKNR C-2.1 0604/09	ST 01	Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - wypełnianie szczelin		
			309,16/36*12	m	103,053
			razem	m	103,053

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.5. Remont pomieszczeń sanitarnych CPV: 45430000-0		
			1.5.1. Prace przygotowawcze CPV: 45430000-0		
42	KNR K-32 0101/01	ST 01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian Pom. 46 (2,19+5,99)*2*2,00-1,20*2,10-1,55*1,80 Pom. 47 (3,77+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80*2 Pom. 48 (2,05+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80 Pom. 49 (2,41+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80	m2 m2 m2 m2	27,410 31,360 27,270 28,710
			razem	m2	114,750
43	KNR K-32 0201/08	ST 01	Wykonanie warstwy kontaktowej Pom. 46 (2,19+5,99)*2*2,00-1,20*2,10-1,55*1,80 Pom. 47 (3,77+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80*2 Pom. 48 (2,05+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80 Pom. 49 (2,41+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80	m2 m2 m2 m2	27,410 31,360 27,270 28,710
			razem	m2	114,750
44	KNR K-32 0201/01	ST 01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek Pom. 46 13,13 Pom. 47 22,59 Pom. 48 12,28 Pom. 49 14,44	m2 m2 m2 m2	13,130 22,590 12,280 14,440
			razem	m2	62,440
45	KNR K-32 0201/05	ST 01	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek Pom. 46 13,13 Pom. 47 22,59 Pom. 48 12,28 Pom. 49 14,44	m2 m2 m2 m2	13,130 22,590 12,280 14,440
			razem	m2	62,440
46	KNR K-32 0201/06	ST 01	Grunтовanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii Pom. 46 13,13 Pom. 47 22,59 Pom. 48 12,28 Pom. 49 14,44	m2 m2 m2 m2	13,130 22,590 12,280 14,440
			razem	m2	62,440
			1.5.2. Glazura CPV: 45430000-0		
47	KNP 4 0907/03	ST 01	Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych Pom. 46 (2,19+5,99)*2*2,00-1,20*2,10-1,55*1,80 Pom. 47 (3,77+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80*2 Pom. 48 (2,05+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80 Pom. 49 (2,41+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80	m2 m2 m2 m2	27,410 31,360 27,270 28,710
			razem	m2	114,750
48	KNR K-32 0102/01	ST 01	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian Pom. 46 (2,19+5,99)*2*2,00-1,20*2,10-1,55*1,80 Pom. 47 (3,77+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80*2 Pom. 48 (2,05+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80 Pom. 49 (2,41+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80	m2 m2 m2 m2	27,410 31,360 27,270 28,710
			razem	m2	114,750
49	KNR K-32 0103/03	ST 01	Okładziny ścian z płytek ceramicznych Pom. 46 (2,19+5,99)*2*2,00-1,20*2,10-1,55*1,80 Pom. 47 (3,77+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80*2 Pom. 48 (2,05+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80 Pom. 49 (2,41+5,99)*2*2,00-1,00*2,10-1,55*1,80	m2 m2 m2 m2	27,410 31,360 27,270 28,710
			razem	m2	114,750
			1.5.3. Okładziny z terakoty CPV: 45430000-0		
50	KNP 4 0906.1/02	ST 01	Rozebranie posadzek z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych Pom. 46 13,13 Pom. 47 22,59 Pom. 48 12,28 Pom. 49 14,44	m2 m2 m2 m2	13,130 22,590 12,280 14,440

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	62,440
51	KNR K-32 0202/01	ST 01	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny posadzek Pom. 46 13,13 Pom. 47 22,59 Pom. 48 12,28 Pom. 49 14,44	m2 m2 m2 m2	13,130 22,590 12,280 14,440
			razem	m2	62,440
52	KNR K-32 0202/03	ST 01	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek Pom. 46 (2,19+5,99)*2-1,20 Pom. 47 (3,77+5,99)*2-1,00 Pom. 48 (2,05+5,99)*2-1,00 Pom. 49 (2,41+5,99)*2-1,00	m m m m	15,160 18,520 15,080 15,800
			razem	m	64,560
53	KNR K-32 0203/03	ST 01	Posadzki z płytek ceramicznych Pom. 46 13,13 Pom. 47 22,59 Pom. 48 12,28 Pom. 49 14,44	m2 m2 m2 m2	13,130 22,590 12,280 14,440
			razem	m2	62,440
			1.5.4. Zabudowy z HPL CPV: 45420000-7		
54	KNKRB 2 0311/05	ST 01	Kabiny sanitarne z HPL wraz z okuciami - analogia Pom. 43 2,20*3,67+2,20*1,95+1,24*1,95 Pom. 44 3,77*3,68+2*1,20*1,95+3*1,00*1,95+3*0,50*0,50 Pom. 45 1,00*1,95+1,00*1,95 Pom. 46 3*1,00*1,95+3*0,90*1,95+2,41*3,61	m2 m2 m2 m2	14,782 25,154 3,900 19,815
			razem	m2	63,651
			1.6. Prace montażowe CPV: 45400000-1		
			1.6.1. Ułożenie nadproży w nowo wykonanym przejściu CPV: 45400000-1		
55	KNKRB 2 0101/10	ST 01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych Nadproża pomiędzy pom. 47/48 3*1,50 Pom. 14 2*1,50	m m	4,500 3,000
			razem	m	7,500
			1.6.2. Montaż ścianek działowych CPV: 45400000-1		
56	KNNR 2 0302/04.3	ST 01	Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego Pom. 15/16 (16,04+0,50)*2,50*0,12 Pom. 14 2,38*3,84*0,12-1,00*2,10*0,12	m3 m3	4,962 0,845
			razem	m3	5,807
57	KNNR 2 1702/03	ST 01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym Pom. 16 2,44*2,10	m2	5,124
			razem	m2	5,124
			1.6.3. Montaż sufitu podwieszanego CPV: 45400000-1		
58	KNNR 7 0702/02	ST 01	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm Pom. 12 14,47 Pom. 13 20,19	m2 m2	14,470 20,190
			razem	m2	34,660
			1.6.4. Obsadzenie kratek wentylacyjnych CPV: 45400000-1		
59	KNR 4-01 0322/02	ST 01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	20,000
			1.6.5. Wykonanie pochylni w pom. magazynowym CPV: 45400000-1		
60	KNNR 2 1201/03.4	ST 01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich Pom. 15 0,26*4,00*4,64	m3	4,826
			razem	m3	4,826
61	KNR 2-02 0205/01.1	ST 01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu Pom. 15 0,20*4,00*4,64	m3	3,712
			razem	m3	3,712
62	KNR 2-02 0205/02.1	ST 01	Żebra i wzmocnienia żelbetowe o szerokości żeber 50cm z ręcznym układaniem betonu		

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 15 0,40*4,00*0,40	m3	0,640
			razem	m3	0,640
63	KNCK 1 0509/03	ST 01	Zbrojenie nawierzchni betonowych prętami średnicy do 14mm		
			Pom. 15 (zał. 10% objętości zbrojenia) (3,712+0,64)*0,10	kg	0,435
			razem	kg	0,435
			1.7. Wywóz odpadów CPV: 90500000-2		
64	KNR 4-01 0108/11	ST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	125,000
65	KNR 4-01 0108/12	ST 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	125,000

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - Branża budowlana

Nr	Opis robót
1.	Prace budowlane CPV: 45400000-1
1.1.	Prace rozbiórkowe CPV: 45400000-1
1.2.	Montaż stolarki CPV: 45420000-7
1.3.	Odnowienie powłok malarskich CPV: 45410000-4
1.3.1.	Przygotowanie podłoża CPV: 45410000-4
1.3.2.	Gładzie gipsowe CPV: 45410000-4
1.3.3.	Malowanie CPV: 45410000-4
1.3.3.1.	Farbą akrylową CPV: 45410000-4
1.3.3.2.	Farbą olejną CPV: 45410000-4
1.4.	Remont podłóg CPV: 45430000-0
1.4.1.	Demontaż istniejących posadzek CPV: 45430000-0
1.4.2.	Wykonanie nowych oblicowań z płytek typu gress CPV: 45430000-0
1.4.3.	Wykonanie nowych podłóg z tworzyw sztucznych CPV: 45430000-0
1.4.4.	Wykonanie nowych posadzek cementowych i betonowych utwardzanych CPV: 45430000-0
1.5.	Remont pomieszczeń sanitarnych CPV: 45430000-0
1.5.1.	Prace przygotowawcze CPV: 45430000-0
1.5.2.	Głazura CPV: 45430000-0
1.5.3.	Okładziny z terakoty CPV: 45430000-0
1.5.4.	Zabudowy z HPL CPV: 45420000-7
1.6.	Prace montażowe CPV: 45400000-1
1.6.1.	Ułożenie nadproży w nowo wykonanym przejściu CPV: 45400000-1
1.6.2.	Montaż ścianek działowych CPV: 45400000-1
1.6.3.	Montaż sufitu podwieszanego CPV: 45400000-1
1.6.4.	Obsadzenie kratek wentylacyjnych CPV: 45400000-1
1.6.5.	Wykonanie pochylni w pom. magazynowym CPV: 45400000-1
1.7.	Wywóz odpadów CPV: 90500000-2