

Przedmiar robót

Obiekt Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Budowa ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard
Inwestor Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16, 78-200 Białogard
Biuro kosztorysowe P.P.U.H. HORN Mariusz Januszewski

Sporządził dr inż. Maciej R. Król
Sprawdził dr inż. Mariusz Januszewski

Koszalin Kwiecień 2020

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01	1. Prace remontowe kondygnacji I piętra		
		ST 01	1.1. Prace przygotowawcze		
1	KPRR 15 0003/01		Ogólne zapoznanie się z miejscem remontu i miejscem robót Kod CPV: 45.40.00.00	kpl	1,000
2	KPRR 15 0004/01		Zagospodarowanie miejsca robót poprzez przygotowanie pomieszczeń Kod CPV: 45.40.00.00	kpl	1,000
		ST 01	1.2. Prace remontowe podłogi na stropie komunikacji		
		ST 01	1.2.1. Prace rozbiórkowe		
3	KNK 7-28 0301/02		Rozbiórka posadzki z deszczulek na gwoździe Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
4	KNNR-W 3 0515/01		Rozebranie polep stropów drewnianych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
5	KNNR-W 3 0514/01		Rozebranie podłóg drewnianych ślepych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
6	KNNR-W 3 0514/03		Rozebranie legarów Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69*2	m	69,380
			razem	m	69,380
		ST 01	1.2.2. Wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzki		
7	KNNR 2 0604/02		Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
8	KNNR 2 0604/02		Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
9	KNKRB 2 0602/05		Izolacje z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
10	KNR 19-01 0910/04		Ślepa podłoga grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
11	KNR 19-01 0910/01		Podłoga z płyt OSB gr. 28 mm Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
12	KNR 19-01 0910/01		Podłoga z płyt MDF gr. 25 mm Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
13	KNKRB 2 1106/02		Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na ścianie o wysokości wywinięcia równej 10 cm Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja (19,19+0,20)*(1,72+0,20)+0,60*(2,82+0,20)	m2	39,041
			razem	m2	39,041
14	KNKRB 2 1106/07		Zgrzewanie wykładzin rulonowych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 - Komunikacja 34,69	m2	34,690
			razem	m2	34,690
		ST 01	1.3. Prace remontowe ścian komunikacji		
		ST 01	1.3.1. Prace rozbiórkowe		
15	KNNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 (19,19*2+2,32*2)*3,20	m2	137,664
			razem	m2	137,664
		ST 01	1.3.2. Wykonanie nowych tynków ścian		
16	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 102 (19,19*2+2,32*2)*3,20	m2	137,664
			razem	m2	137,664

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 105 0,30*2,10*0,25*2 Pom. 107 0,10*2,10*0,25*2 Pom. 108 0,20*2,10*0,25*2 Pom. 110 0,10*2,10*0,25*2 Pom. 112 0,10*2,10*0,25*2	m3 m3 m3 m3 m3	0,315 0,105 0,210 0,105 0,105
			razem	m3	1,365
30	KNR-W 4-01 0348/05		Rozebranie nadproży wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 103 1,20*0,25*0,25 Pom. 104 1,20*0,25*0,25 Pom. 105 1,20*0,25*0,25 Pom. 107 1,20*0,25*0,25 Pom. 108 1,20*0,25*0,25 Pom. 110 1,20*0,25*0,25	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
			razem	m3	0,450
		ST 01	1.5.2. Obsadzenie nowych nadproży		
31	KNKRB 2 0101/10		Ułożenie nadproży prefabrykowanych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 103 1,50*2 Pom. 104 1,50*2 Pom. 105 1,50*2 Pom. 107 1,50*2 Pom. 108 1,50*2 Pom. 110 1,50*2	m m m m m m	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
			razem	m	18,000
32	KNKRB 3 0302/01		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie: wapiennej i cementowo-wapiennej Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 103 0,10 Pom. 104 0,10 Pom. 105 0,10 Pom. 107 0,10 Pom. 108 0,10 Pom. 110 0,10	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
			razem	m3	0,600
		ST 01	1.5.3. Obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych, prace uzupełniające		
		ST 01	1.5.3.1. Obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych		
		ST 01	1.5.3.1.1. Stolarka typowa		
33	KNR 2-02 1016/01		Ościeżnice drzwiowe stalowe wewnętrzne wym zewn. 100x210 cm dla pom. suchych i 110x210 dla pomieszczeń mokrych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 103 1 Pom. 104 1 Pom. 105 1 Pom. 106 1 Pom. 107 1 Pom. 108 1 Pom. 110 1 Pom. 111 1 Pom. 112 1 Pom. 113 1 Pom. 114 1	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
			razem	szt	11,000
34	KNR 2-02 1020/02		Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone o klasie akustycznej D1-35 i otworach wentylacyjnych w pomieszczeniach mokrych Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 103 0,90*2,05 Pom. 104 0,90*2,05 Pom. 105 1,00*2,05 Pom. 106 0,90*2,05 Pom. 107 0,90*2,05 Pom. 108 1,00*2,05 Pom. 110 0,90*2,05 Pom. 111 0,90*2,05 Pom. 112 0,90*2,05 Pom. 113 0,90*2,05 Pom. 114 0,90*2,05	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,845 1,845 2,050 1,845 1,845 2,050 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845
			razem	m2	20,705
		ST 01	1.5.3.1.2. Stolarka drewniana przeznaczona do renowacji		

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
35	TZKNBK XV IV-33/01		Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie)		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Skrzdło lewe 5	m2	5,000
			Skrzdło prawe 5	m2	5,000
			Ościeże lewe 2	m2	2,000
			Ościeże prawe 2	m2	2,000
			razem	m2	14,000
36	TZKNBK XV IV-34/01		Zagruntowanie drewna		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Skrzdło lewe 5	m2	5,000
			Skrzdło prawe 5	m2	5,000
			Ościeże lewe 2	m2	2,000
			Ościeże prawe 2	m2	2,000
			razem	m2	14,000
37	TZKNBK XV IV-36/01		Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Skrzdło lewe 5	m2	5,000
			Skrzdło prawe 5	m2	5,000
			Ościeże lewe 2	m2	2,000
			Ościeże prawe 2	m2	2,000
			razem	m2	14,000
38	TZKNBK XV IV-36/02		Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych drugi raz		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Skrzdło lewe 5	m2	5,000
			Skrzdło prawe 5	m2	5,000
			Ościeże lewe 2	m2	2,000
			Ościeże prawe 2	m2	2,000
			razem	m2	14,000
39	TZKNBK XV IV-41/01		Zagruntowanie przed pomalowaniem listew grubości do 5cm		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 101 2,40*2,80	m2	6,720
			razem	m2	6,720
40	TZKNBK XV IV-41/02		Pomalowanie pierwszy raz listew grubości do 15cm		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 101 2,40*2,80	m2	6,720
			razem	m2	6,720
41	TZKNBK XV IV-41/03		Pomalowanie listew grubości do 15cm drugi raz		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 101 2,40*2,80	m2	6,720
			razem	m2	6,720
42	TZKNBK XV VI-51/01		Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich pierwszy raz		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 101 2,40*2,80	m2	6,720
			razem	m2	6,720
43	TZKNBK XV VI-51/02		Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drugi raz		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Pom. 101 2,40*2,80	m2	6,720
			razem	m2	6,720
44	TZKNBK XII 10/01		Drobna naprawa ościeżnic okiennych lub drzwiowych o długości w jednym miejscu ponad 1m osadzonych w ścianach, polegająca na przestругaniu wrębów i wstawieniu listew z drewna iglastego we wrębach		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Skrzdło lewe 5	m	5,000
			Skrzdło prawe 5	m	5,000
			Ościeże lewe 2	m	2,000
			Ościeże prawe 2	m	2,000
			razem	m	14,000
45	TZKNBK XII 145/01		Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiowej wbijanej		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
			Skrzdło lewe 3	msc	3,000
			Skrzdło prawe 3	msc	3,000
			Ościeże lewe 3	msc	3,000
			Ościeże prawe 3	msc	3,000
			razem	msc	12,000
46	TZKNBK XII 111/01		Demontaż klamki z szyldami		
			Kod CPV: 45.40.00.00		
				szt	2,000

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 108 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 110 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 111 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 112 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 113 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 114 0,90+2,05*2*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100
54	KNR K-09 0301/06.1		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 101 2,40+2,80*2*2,00 Pom. 103 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 104 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 105 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 106 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 107 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 108 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 110 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 111 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 112 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 113 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 114 0,90+2,05*2*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	13,600 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100
55	KNR K-09 0301/07.1		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 101 2,40+2,80*2*2,00 Pom. 103 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 104 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 105 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 106 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 107 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 108 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 110 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 111 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 112 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 113 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 114 0,90+2,05*2*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	13,600 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100
56	KNR K-09 0301/08.1		Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową - dodatek za każdą następną warstwę ponad drugą Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 101 2,40+2,80*2*2,00 Pom. 103 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 104 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 105 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 106 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 107 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 108 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 110 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 111 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 112 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 113 0,90+2,05*2*2,00 Pom. 114 0,90+2,05*2*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	13,600 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100
		ST 01	1.6. Prace remontowe łazienki		
		ST 01	1.6.1. Prace przygotowawcze		
57	KNNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*3,20 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*3,20 razem	m2 m2 m2	22,272 25,728 48,000
58	KNNR 3 0601/02		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach bez względu na ilość Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93 razem	m2 m2 m2	2,670 3,930 6,600
59	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*3,20	m2	22,272

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. 108 (2,34+1,68)*2*3,20 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 m2	25,728 2,670 3,930
			razem	m2	54,600
60	KNKRB 2 0802/01		Tynki zwykłe III kat. ścian i słupów wykonywane mechanicznie Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*3,20 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*3,20	m2 m2	22,272 25,728
			razem	m2	48,000
61	KNKRB 2 0802/04		Tynki zwykłe III kat. stropów i podciągów wykonywane mechanicznie Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2	2,670 3,930
			razem	m2	6,600
		ST 01	1.6.2. Gładzie i powłoki malarskie		
62	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*1,20 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*1,20 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 m2 m2	8,352 9,648 2,670 3,930
			razem	m2	24,600
63	KNR K-04 0305/01.1		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*1,20 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*1,20 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 m2 m2	8,352 9,648 2,670 3,930
			razem	m2	24,600
64	KNR K-04 0305/07.1		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*1,20 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*1,20 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 m2 m2	8,352 9,648 2,670 3,930
			razem	m2	24,600
65	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*1,20 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*1,20 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 m2 m2	8,352 9,648 2,670 3,930
			razem	m2	24,600
66	KNR K-09 0301/06.1		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*1,20 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*1,20 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 m2 m2	8,352 9,648 2,670 3,930
			razem	m2	24,600
67	KNR K-09 0301/07.1		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*1,20 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*1,20 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 m2 m2	8,352 9,648 2,670 3,930
			razem	m2	24,600
68	KNR K-09 0301/08.1		Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową - dodatek za każdą następną warstwę ponad drugą Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*1,20 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*1,20 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 m2 m2	8,352 9,648 2,670 3,930
			razem	m2	24,600
		ST 01	1.6.3. Glazura		
69	KNR 0-41 0103/01		Ręczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*2,00 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*2,00	m2 m2	13,920 16,080

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	30,000
70	KNR 0-41 0107/01		Szpachlowanie powierzchni pionowych masą uszczelniającą Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*2,00 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*2,00	m2 m2 razem	13,920 16,080 30,000
71	KNR 0-12 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2*2,00 Pom. 108 (2,34+1,68)*2*2,00	m2 m2 razem	13,920 16,080 30,000
		ST 01	1.6.4. Okładziny z terakoty		
72	KNR 0-41 0101/01		Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod masę uszczelniającą Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 razem	2,670 3,930 6,600
73	KNR 0-41 0104/01.1		Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 (2,34+1,14)*2 Pom. 108 (2,34+1,68)*2	m m razem	6,960 8,040 15,000
74	KNR 0-12 1118/06		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą Kod CPV: 45.40.00.00 Pom. 105 2,67 Pom. 108 3,93	m2 m2 razem	2,670 3,930 6,600
		ST 01	1.6.5 Prace dodatkowe		
75	KNR K-08 0101/07		Naklejenie folii nieprzezierniej, matowej mlecznej na powierzchnię szyby okna łazienki - analogia Kod CPV: 45.40.00.00 (dopłata 4x) Pom. 108 2,04*0,84	m2 razem	1,714 1,714
		ST 01	2. Prace remontowe klatki schodowej		
		ST 01	2.1. Remont biegów i spoczników na wysokości parteru		
76	TZKBNK XII 73/01		Wymiana części poręczy balustrad schodowych o długości do 1m, o profilu prostym, z drewna twardego Kod CPV: 45.40.00.00 Bieg dolny 5 Bieg górny 5	msc msc razem	5,000 5,000 10,000
77	TZKBNK XII 75/01		Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym, skrzyty do 90 stopni, z drewna twardego Kod CPV: 45.40.00.00 Bieg dolny 3 Bieg górny 2	msc msc razem	3,000 2,000 5,000
78	KNR 4-01 0807/04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej Kod CPV: 45.40.00.00 Spoczniki i biegi (5,20*2,69)	m2 razem	13,988 13,988
79	KNR 2-02 1109/02		Okładziny schodów, cokołów i podstopni elementami prefabrykowanymi w postaci płyt granitowych Kod CPV: 45.40.00.00 Spoczniki i biegi (5,20*2,69)	m2 razem	13,988 13,988
80	KNR 2-02 1109/03		Cokoliki wzdłuż biegów - lastryko dwuwarstwowe grubości 35mm Kod CPV: 45.40.00.00 Spoczniki i biegi (5,20+2,69)*2	m razem	15,780 15,780
		ST 01	2.2. Remont biegów i spoczników na wysokości I piętra		
81	TZKBNK XII 73/01		Wymiana części poręczy balustrad schodowych o długości do 1m, o profilu prostym, z drewna twardego Kod CPV: 45.40.00.00 Bieg dolny 5 Bieg górny 5+2	msc msc razem	5,000 7,000 12,000
82	TZKBNK XII 75/01		Wymiana części poręczy balustrad schodowych o profilu prostym, skrzyty do 90 stopni, z drewna twardego Kod CPV: 45.40.00.00 Bieg dolny 2	msc	2,000

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Bieg górny 1	msc	1,000
			razem	msc	3,000
83	TZKNBK XII 85/01		Wymiana stopni drewnianych z drewna iglastego struganego Kod CPV: 45.40.00.00 Bieg dolny 10 Bieg górny 10	szt	10,000
			razem	szt	20,000
84	TZKNBK XII 86/01		Wymiana podstopni drewnianych z drewna iglastego struganego Kod CPV: 45.40.00.00 Bieg dolny 10 Bieg górny 10	szt	10,000
			razem	szt	20,000
85	TZKNBK XII 90/01		Wymiana pierwszego słupka balustrady w wykonaniu średnio ozdobnym (profilowanym) umocowanego do stopnia lub policzka Kod CPV: 45.40.00.00 Bieg dolny 2 Bieg górny 1	szt	2,000
			razem	szt	1,000
			razem	szt	3,000
86	TZKNBK XII 93/01		Wymiana tralek w schodach drewnianych, mocowanych w policzkach, w wykonaniu średnio ozdobnym Kod CPV: 45.40.00.00 Bieg dolny 10 Bieg górny 10+5	szt	10,000
			razem	szt	15,000
			razem	szt	25,000
		ST 01	2.2. Prace tynkarskie i malarskie		
87	KNNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość Kod CPV: 45.40.00.00 Tynki na wysokości kondygnacji parteru Ściany klatki schodowej (3,20)*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69) Tynki na wysokości kondygnacji I piętra Ściany klatki schodowej (4,95+3,20)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69)*2	m2	43,776
			razem	m2	13,988
			razem	m2	57,584
			razem	m2	27,976
			razem	m2	143,324
88	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00 Tynki na wysokości kondygnacji parteru Ściany klatki schodowej (3,20)*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69) Tynki na wysokości kondygnacji I piętra Ściany klatki schodowej (4,95+3,20)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69)*2	m2	43,776
			razem	m2	13,988
			razem	m2	57,584
			razem	m2	27,976
			razem	m2	143,324
89	KNKRB 2 0802/01		Tynki zwykłe III kat. ścian i słupów wykonywane mechanicznie Kod CPV: 45.40.00.00 Tynki na wysokości kondygnacji parteru Ściany klatki schodowej (3,20)*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69) Tynki na wysokości kondygnacji I piętra Ściany klatki schodowej (4,95+3,20)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69)*2	m2	43,776
			razem	m2	13,988
			razem	m2	57,584
			razem	m2	27,976
			razem	m2	143,324
90	KNR 4-01 0704/02.1		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00 Tynki na wysokości kondygnacji parteru Ściany klatki schodowej (3,20)*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69) Tynki na wysokości kondygnacji I piętra Ściany klatki schodowej (4,95+3,20)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69)*2	m2	43,776
			razem	m2	13,988
			razem	m2	57,584
			razem	m2	27,976
			razem	m2	143,324
91	KNR K-04 0305/01.1		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku Kod CPV: 45.40.00.00 Tynki na wysokości kondygnacji parteru Ściany klatki schodowej (3,20)*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69) Tynki na wysokości kondygnacji I piętra Ściany klatki schodowej (4,95+3,20)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40 Sufit i powierzchnie spodnie biegów (5,20*2,69)*2	m2	43,776
			razem	m2	13,988
			razem	m2	57,584
			razem	m2	27,976
			razem	m2	143,324

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
92	KNR K-04 0305/07.1		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach Kod CPV: 45.40.00.00		
			Tynki na wysokości kondygnacji parteru		
			Ściany klatki schodowej $(3,20)*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40$	m2	43,776
			Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)$	m2	13,988
			Tynki na wysokości kondygnacji I piętra		
93	KNR 4-01 0704/02.1		Ściany klatki schodowej $(4,95+3,20)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40$	m2	57,584
			Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)*2$	m2	27,976
			razem	m2	143,324
			Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach Kod CPV: 45.40.00.00		
			Tynki na wysokości kondygnacji parteru		
94	KNR BC-02 0605/01		Ściany klatki schodowej $(3,20)*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40$	m2	43,776
			Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)$	m2	13,988
			Tynki na wysokości kondygnacji I piętra		
			Ściany klatki schodowej $(4,95+3,20)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*2,40$	m2	57,584
			Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)*2$	m2	27,976
95	KNR K-09 0301/06.1		razem	m2	143,324
			Tynk mozaikowy do wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Kod CPV: 45.40.00.00		
			Tynki na wysokości kondygnacji parteru		
			Ściany klatki schodowej $(1,50)*(5,20+2,69)*2-2,80*1,50$	m2	19,470
			Tynki na wysokości kondygnacji I piętra		
96	KNR K-09 0301/07.1		Ściany klatki schodowej $(1,50+1,50)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*1,50$	m2	19,470
			razem	m2	38,940
			Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00		
			Tynki na wysokości kondygnacji parteru		
			Ściany klatki schodowej $(1,70)*(5,20+2,69)*2-2,80*0,90$	m2	24,306
97	KNR K-09 0301/08.1		Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)$	m2	13,988
			Tynki na wysokości kondygnacji I piętra		
			Ściany klatki schodowej $(4,95-1,50+3,20-1,50)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*0,90$	m2	38,114
			Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)*2$	m2	27,976
			razem	m2	104,384
98	KNR K-09 0301/07.1		razem	m2	104,384
			Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową Kod CPV: 45.40.00.00		
			Tynki na wysokości kondygnacji parteru		
			Ściany klatki schodowej $(1,70)*(5,20+2,69)*2-2,80*0,90$	m2	24,306
			Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)$	m2	13,988
99	KNR K-09 0301/08.1		Tynki na wysokości kondygnacji I piętra		
			Ściany klatki schodowej $(4,95-1,50+3,20-1,50)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*0,90$	m2	38,114
			Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)*2$	m2	27,976
			razem	m2	104,384
			Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową - dodatek za każdą następną warstwę ponad drugą Kod CPV: 45.40.00.00		
98	KNR 2-17 0137/01		Tynki na wysokości kondygnacji parteru		
			Ściany klatki schodowej $(1,70)*(5,20+2,69)*2-2,80*0,90$	m2	24,306
99	KNR 2-15 0205/01		Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)$	m2	13,988
			razem	m2	104,384
100	KNR 2-15 0205/03		Tynki na wysokości kondygnacji I piętra		
			Ściany klatki schodowej $(4,95-1,50+3,20-1,50)/2*(5,20+2,69)*2-2,80*0,90$	m2	38,114
101	KNR 2-15 0205/04		Sufit i powierzchnie spodnie biegów $(5,20*2,69)*2$	m2	27,976
			razem	m2	104,384
		ST 01	3. Prace sanitarne		
98	KNR 2-17 0137/01		Wymiana krutek wentylacyjnych z wentylatorem, sterowanych elektrycznie Kod CPV: 45.40.00.00	szt.	2,00
99	KNR 2-15 0205/01		Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową Kod CPV: 45.40.00.00		
			Podjęcia 2*2,00	m	4,000
100	KNR 2-15 0205/03		razem	m	4,000
			Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową Kod CPV: 45.40.00.00		
101	KNR 2-15 0205/04		Podjęcia 2*2,00	m	4,000
			razem	m	4,000
101	KNR 2-15 0205/04		Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową Kod CPV: 45.40.00.00		
			Dwa pionowe kanalizacyjne 2*4,00	m	8,000
			Podjęcie 2*1,00	m	2,000

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	10,000
102	KNR INSTAL 0301/06		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm, lutowanie miękkie Kod CPV: 45.40.00.00 2*2*3,00	m	12,000
			razem	m	12,000
103	KNR INSTAL 0301/05		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie Kod CPV: 45.40.00.00 4*2*3,00	m	24,000
			razem	m	24,000
104	KNR INSTAL 0304/04		Podjęście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 22mm Kod CPV: 45.40.00.00	szt	10,000
105	KNR INSTAL 0403/05		Trójniki kielichowe miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm - lutowanie miękkie Kod CPV: 45.40.00.00	szt	4,000
106	KNR INSTAL 0403/04		Trójniki kielichowe miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm - lutowanie miękkie Kod CPV: 45.40.00.00	szt	4,000
107	KNR INSTAL 0402/05		Złączki kielichowe miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm - lutowanie miękkie Kod CPV: 45.40.00.00	szt	8,000
108	KNR INSTAL 0402/04		Złączki kielichowe miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm - lutowanie miękkie Kod CPV: 45.40.00.00	szt	16,000
109	KNR INSTAL 0104/04		Punkty stałe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22mm Kod CPV: 45.40.00.00	szt	10,000
110	KNR INSTAL 0108/01		Plukanie instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 76mm w budynkach mieszkalnych Kod CPV: 45.40.00.00	m	36,000
111	KNR INSTAL 0108/03		Próby szczelności instalacji wodociągowej o średnicy zewnętrznej do 35mm w budynkach mieszkalnych Kod CPV: 45.40.00.00	m	36,000
112	KNR INSTAL 0111/02		Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 20mm Kod CPV: 45.40.00.00	szt	2,000
113	KNR INSTAL 0206/03		Zawór lub kurek gazowy o średnicy nominalnej 20mm Kod CPV: 45.40.00.00	szt	10,000
114	KNR 0-34 0101/15		Izolacja rurociągówŁaźnia 36*2 m Kod CPV: 45.40.00.00	m	72,00
115	KNR BO-12 0360/03		Mechaniczne wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach z cegieł o szerokości 1 cegły na zaprawie wapiennej Kod CPV: 45.40.00.00 36*0,05*0,05*2+18*0,10*0,20	m3	0,540
			razem	m3	0,540
116	KNNR 8 0218/04		Wymiana ustępu z miską porcelanową z automatem splukującym Kod CPV: 45.40.00.00	kpl	2,000
117	KNNR 8 0216/01.1		Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem i wspornikiem oraz armaturą Kod CPV: 45.40.00.00	kpl	2,000

Budynek użyteczności publicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie - prace remontowo-modernizacyjnych kondygnacji I piętra

Nr	Opis robót
1.	Prace remontowe kondygnacji I piętra Nr ST: ST 01
1.1.	Prace przygotowawcze Nr ST: ST 01
1.2.	Prace remontowe podłogi na stropie komunikacji Nr ST: ST 01
1.2.1.	Prace rozbiórkowe Nr ST: ST 01
1.2.2.	Wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzki Nr ST: ST 01
1.3.	Prace remontowe ścian komunikacji Nr ST: ST 01
1.3.1.	Prace rozbiórkowe Nr ST: ST 01
1.3.2.	Wykonanie nowych tynków ścian Nr ST: ST 01
1.3.3.	Gładzie gipsowe Nr ST: ST 01
1.3.4.	Powłoki malarskie Nr ST: ST 01
1.3.5.	Lamperia Nr ST: ST 01
1.4.	Prace remontowe sufitów Nr ST: ST 01
1.5.	Wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów Nr ST: ST 01
1.5.1.	Poszerzenie i zamurowanie otworów, wykucie istniejących nadproży Nr ST: ST 01
1.5.2.	Obsadzenie nowych nadproży Nr ST: ST 01
1.5.3.	Obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych, prace uzupełniające Nr ST: ST 01
1.5.3.1.	Obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych Nr ST: ST 01
1.5.3.1.1.	Stolarka typowa Nr ST: ST 01
1.5.3.1.2.	Stolarka drewniana przeznaczona do renowacji Nr ST: ST 01
1.5.3.2.	Uzupełnienie tynku wewnątrz pomieszczeń, odnowienie powłok malarskich, ochrona narożników Nr ST: ST 01
1.6.	Prace remontowe łazienki Nr ST: ST 01
1.6.1.	Prace przygotowawcze Nr ST: ST 01
1.6.2.	Gładzie i powłoki malarskie Nr ST: ST 01
1.6.3.	Glazura Nr ST: ST 01
1.6.4.	Okładziny z terakoty Nr ST: ST 01
1.6.5.	Prace dodatkowe Nr ST: ST 01
2.	Prace remontowe klatki schodowej Nr ST: ST 01
2.1.	Remont biegów i spoczników na wysokości parteru Nr ST: ST 01
2.2.	Remont biegów i spoczników na wysokości I piętra Nr ST: ST 01
2.2.	Prace tynkarskie i malarskie Nr ST: ST 01
3.	Prace sanitarne Nr ST: ST 01

Przedmiar robót

Obiekt	Remont instalacji elektrycznych piętra I w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard
Rodzaj robót	Elektryczne
Branża	Elektryczna
Kod CPV	45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Lokalizacja	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie ul. Dworcowa 2 78-200 Białogard
Inwestor	Powiat Białogardzi - Starostwo Powiatowe Plac Wolności 16 78-200 Białogard

Przedmiar robót

Remont instalacji elektrycznych piętra I w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie
ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Prace demontażowe Kod CPV: 45311000-0		
1	KNR 4-03 1010/11	STE - 2.11	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm ³ w podłożu ceglanym Kod CPV: 45311000-0	szt	24
2	KNP 18-08 0858.1/04	STE - 2.11	Demontaż z drabiny lub rusztowania na wysokości do 4m opraw jarzeniowych świetłówkowych z odbłyśnikiem szklanym oraz kratką lub żeberkami Kod CPV: 45311000-0	szt	4
3	KNP 18-08 0813.4/02	STE - 2.11	Demontaż przewodów kablekowych o liczbie żył i przekroju przewodu: 4x1mm ² ; 2x1,5mm ² ; 3x1,5mm ² ; 4x1,5mm ² ; 2x2,5mm ² z drabin lub rusztowań, z podłoża z cegły lub betonu z wstrzelonymi kołkami Kod CPV: 45311000-0	m	40
4	KNR-W 4-03 1013/02	STE - 2.11	Tynkowanie wnęk o powierzchni do 0,50m ² Kod CPV: 45311000-0	m ²	0,5
			2. Oświetlenie podstawowe - piętro I Kod CPV: 45311000-0		
5	KNR 4-03 1004/11	STE - 2.4	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych Kod CPV: 45311000-0	otworów	11
6	KNR 4-03 1001/07	STE - 2.4	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym Kod CPV: 45311000-0	m	15
7	KNR 5-08 0210/01	STE - 2.4	Przewody kablekowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 3x1,5mm ² Kod CPV: 45311000-0	m	195
8	KNR-W 4-03 1012/01	STE - 2.4	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm Kod CPV: 45311000-0	m	15
9	KNR 5-08 0802/01	STE - 2.4	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm Kod CPV: 45311000-0	szt	11
10	KNR 5-08 0303/05	STE - 2.4	Montaż bezśrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 3-wylotowych Kod CPV: 45311000-0	szt	11
11	KNR 5-08 0307/03	STE - 3.4	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych schodowych w puszcze instalacyjnej Kod CPV: 45311000-0	szt	2
12	KNR 5-08 0502/09	STE - 2.4	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania Kod CPV: 45311000-0	kpl	4
13	KNR 5-08 0511/01	STE - 3.4	Montaż na gotowym podłożu opraw LED typu plafoniera Kod CPV: 45311000-0	szt	5
14	KNR 5-08 0307/05	STE - 3.4	Montaż do przygotowanego podłoża czujników ruchu Kod CPV: 45311000-0	szt	2
15	KNR 5-08 0502/06	STE - 2.4	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania Kod CPV: 45311000-0	kpl	5
16	KNR 5-08 0511/05	STE - 3.4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych - istn. z demontażu Kod CPV: 45311000-0	szt	4
17	KNR 5-08 0511/05	STE - 3.4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych - Oprawa LED - nowa Kod CPV: 45311000-0	szt	1
			3. Gniazda wtyczkowe Kod CPV: 45311000-0		
18	KNR 4-03 1004/11	STE - 2.3	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych Kod CPV: 45311000-0	otworów	11
19	KNR 4-03 1001/07	STE - 2.3	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu betonowym Kod CPV: 45311000-0	m	25
20	KNR 5-08 0210/01	STE - 2.3	Przewody kablekowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 3x2,5mm ² Kod CPV: 45311000-0	m	185
21	KNR-W 4-03 1012/01	STE - 2.3	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm Kod CPV: 45311000-0	m	25
22	KNR 5-08 0802/01	STE - 2.3	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm Kod CPV: 45311000-0	szt	5

Przedmiar robót

Remont instalacji elektrycznych piętra I w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie
ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 5-08 0309/03	STE - 2.3	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach Kod CPV: 45311000-0	szt	5
			4. Oświetlenie ewakuacyjne Kod CPV: 45311000-0		
24	KNR 4-03 1004/11	STE - 2.7	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych Kod CPV: 45311000-0	otworów	2
25	KNR 4-03 1001/07	STE - 2.7	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu betonowym Kod CPV: 45311000-0	m	4
26	KNR 5-08 0209/01	STE - 3.6	Przewody wtyczkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym - YDY 3x1,5m ² Kod CPV: 45311000-0	m	35
27	KNR 4-01 0705/07	STE - 2.7	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi Kod CPV: 45311000-0	m	4
28	KNR 5-08 0502/09	STE - 2.7	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania Kod CPV: 45311000-0	kpl	5
29	KNR 5-08 0515/09	STE - 3.6	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych - EW Kod CPV: 45311000-0	szt	3
30	KNR 5-08 0515/09	STE - 3.6	Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych - AW Kod CPV: 45311000-0	szt	2
			5. Oświetlenie klatka schodowa Kod CPV: 45311000-0		
31	KNR 4-03 1004/11	STE - 2.4	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych Kod CPV: 45311000-0	otworów	2
32	KNR 4-03 1001/07	STE - 2.4	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w podłożu betonowym Kod CPV: 45311000-0	m	30
33	KNR 5-08 0210/01	STE - 2.4	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach - YDY 3x1,5m ² Kod CPV: 45311000-0	m	44
34	KNR-W 4-03 1012/01	STE - 2.4	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm Kod CPV: 45311000-0	m	30
35	KNR 5-08 0502/09	STE - 2.4	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania Kod CPV: 45311000-0	kpl	6
36	KNR 5-08 0307/05	STE - 3.4	Montaż do przygotowanego podłoża czujników ruchu Kod CPV: 45311000-0	szt	2
37	KNR 5-08 0511/05	STE - 3.4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych - istn. z demontażu Kod CPV: 45311000-0	szt	2
38	KNR 5-08 0515/09	STE - 3.6	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych - EW Kod CPV: 45311000-0	szt	2
			5. Pomiary Kod CPV: 45311000-0		
39	KNP 18-13 1346/04	STE - 2.10	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu Kod CPV: 45311000-0	szt	1
40	KNP 18-13 1346/05	STE - 2.10	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego samego obwodu Kod CPV: 45311000-0	szt	8
41	KNP 18-13 1346/08	STE - 2.10	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika różnicowo-prądowego Kod CPV: 45311000-0	kpl	8
42	KNP 18-13 1342/02	STE - 2.10	Obwód sterowania sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie w rozdzielnicach NN Kod CPV: 45311000-0	kpl	1

Zestawienie materiałów

Remont instalacji elektrycznych piętra I w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie
ul. Dworcowa 2, 78-200 Białogard

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,006		
2	Czujnik ruchu 360st.	szt	4,08		
3	Gniazda podtynkowe	szt	5,1		
4	Kołki kotwiące	szt	50		
5	Łączniki instalacyjne - schodowy	szt	2,04		
6	Oprawa awaryjna AW	szt	2		
7	Oprawa ewakuacyjna EW z piktogramem	szt	5		
8	Oprawa LED - min. 4400lm	szt	1,04		
9	Oprawa LED typu plafoniera 1950lm, IP44	szt	5,2		
10	Piasek do zapraw	m3	0,032		
11	Przewód YDY 3x1,5mm2	m	284,96		
12	Przewód YDY 3x2,5mm2	m	192,4		
13	Puszki	szt	11,22		
14	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006		
15	Woda	m3	0,008		
			Razem		
			Materiały pomocnicze		
			Ogółem		