

PRZEDMIAR

1. Rozebranie zabudowy pionu kanalizacyjno - wodnego i naprawa – 1 komplet.
2. Wykonanie podejścia ciepłej i zimnej wody oraz kanalizy do zlewozmywaka.
3. Montaż zlewozmywaka wpuszczanego z baterią stojącą – 1 komplet.
4. Rozebranie białych podłóg na legarach 17,35m²
5. Rozebranie podłóg z terakoty 10,65m².
6. Uzupełnienie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w miejscu rozebranych podłóg.
7. Uzupełnienie posadzek betonowych zbrojnych siatką 17,35m².
8. Uzupełnienie nierówności po skutej posadzce 10,65m².
9. Wykonanie posadzki z terakoty gres 0,60 x 0,60 na klej 28m².
10. Cokolik 26mb.
11. Usunięcie rozebranych materiałów i zutilizowanie.